



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2018г.

№ 193

г. Ливны

Об утверждении показателей стоимости
и состава работ по содержанию
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
и мостовых сооружений на них

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановления Правительства Орловской области от 29 декабря 2017 года № 571 « О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 27 января 2015 года № 42 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств Дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам», в целях организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района и мостовых сооружений на них, администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, разработанные обществом с ограниченной ответственностью «Орловский Центр Сметного Нормирования»

2. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по координации производственной деятельности А.И. Кожухова.

Глава района



Ю.Н. Ревин

СРСд-2018

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

СРСд-2018

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Орёл 2018



СРСд-2018

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

СРСд-2018

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

**Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них. Орловская область
Ливенский район.
СРСд-2018**

«Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них. Орловская область Ливенский район» (далее - СРСд) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиками.

«ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ И ТРЕБУЮТ УТВЕРЖДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СООТВЕТСТВИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

СРСд-2018

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. «Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них. Орловская область Ливенский район» (далее - СРСд) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиками.

2. СРСд рассчитаны в ценах на 2018 год для условий производства работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них в Орловской области.

3. Сборник СРСд включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода.

Раздел 2. Содержание покрытия.

Раздел 3. Содержание искусственных сооружений.

Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства.

Раздел 5. Зимнее содержание автомобильных дорог.

Раздел 6. Дорожная разметка.

Раздел 7. Озеленение.

Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений.

Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений.

Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы.

Раздел 11. Транспортные работы.

4. СРСд отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по содержанию автодорог и мостовых сооружений на них.

5. Показатели СРСд представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м², 100 шт. и т.д.).

6. Стоимость комплекса работ СРСд, необходимых для осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них учитывают, в том числе: сметную стоимость материальных ресурсов, включая транспортные и заготовительно-складские расходы; расчетную сумму средств на оплату труда дорожных рабочих; расчетную сметную стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов; накладные расходы и сметную прибыль.

7. Расчетная оплата труда дорожных рабочих и рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

8. Сметная стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, погрузо-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий от баз (складов) организаций-подрядчиков и организаций-поставщиков до места производства работ.

9. В показателях стоимости на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. В показателях стоимости учтены затраты и оплата труда водителя машины дорожной службы.

10. В расчетах стоимости работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений на них учтены накладные расходы в размере 68 % и сметная прибыль в размере 34 % от фонда оплаты труда дорожных рабочих и рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами.

11. Показатели стоимости определены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который учитывается дополнительно в составе итогов сметного расчета.

12. Показателями стоимости учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.

13. Показателями стоимости учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.

14. Показателями стоимости в таблице 02-007 предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты времени на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице 02-020.

15. Показатели стоимости по таблице 02-020 «Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами» учитывают суммарные затраты времени и стоимость доставки, в том числе на груженный и порожний пробег и технологический простой под погрузкой и выгрузкой. Объем работ следует определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.

16. Стоимость транспортировки грузов собственными автомобилями-самосвалами следует определять по таблице 11-002. Показатели стоимости на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени и стоимость на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки.

19. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами следует принимать класс груза - первый.

2. Правила подсчета объемов работ

1. Подсчет объемов работ осуществляется на основании ведомости объемов работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений на них.

№		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
		Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА		

Таблица 01-01-001. Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.
03. Развороты машины в конце участка.

1	СРСд 01-01-001-1	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) (дренирующий грунт-песок)	1000 м ²	80 161,10
---	------------------	--	---------------------	-----------

Таблица 01-01-002. Подсыпка обочин бульдозером

Измеритель: 100 м³

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разработка грунта с перемещением.
03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.
04. Развороты машины в конце участка.

2	СРСд 01-01-002-1	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м	100 м ³	815,40
---	------------------	--	--------------------	--------

Таблица 01-01-003. Уплотнение грунта

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.
03. Развороты катка в конце участка.

3	СРСд 01-01-003-1	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу: 16 т	1000 м ²	3 516,50
---	------------------	--	---------------------	----------

Таблица 01-01-004. Планировка обочин механизированным способом

Измеритель: 1 км прохода

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.
03. Развороты машины в конце участка.

4	СРСд 01-01-004-1	Планировка автогрейдером грунтовых обочин	1 км прохода	522,95
5	СРСд 01-01-004-2	Планировка автогрейдером гравийных обочин	1 км прохода	613,89

Таблица 01-01-005. Планировка обочин вручную

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

01. Натягивание шнура.
02. Удаление воды и грязи из выбоин.
03. Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений.
04. Проверка профиля шаблоном или рейкой.

6	СРСд 01-01-005-1	Ремонтная планировка обочин вручную (Устранение дефектов укрепления кюветов и водоотводных канав)	100 м ²	3787,25
---	------------------	---	--------------------	---------

Таблица 01-01-006. Ремонт укрепления обочин

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разравнивание материалов и планировка поверхности.
03. Уплотнение материалов.
04. Повороты машин в конце участка.

7	СРСд 01-01-006-3	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см	100 м ²	21405,81
8	СРСд 01-01-006-4	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 15 см	100 м ²	27904,88

Таблица 01-01-007. Планировка откосов

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Планировка откосов со срезкой грунта.
03. Перемещение машины к началу участка.
04. Повороты машины.
05. Перестановка ножа.

9	СРСд 01-01-007-1	Планировка откосов насыпей автогрейдером	1000 м ²	1477,89
---	------------------	--	---------------------	---------

10	СРСд 01-01-007-3	Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 1 группы	1000 м2	1614,32
11	СРСд 01-01-007-4	Планировка откосов выемок автогрейдером, грунт 2 группы.	1000 м2	2432,84

Таблица 01-01-009. Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах

Измеритель: 10 м3

Состав работ:

01. Засыпка ям с разбивкой комьев.
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды при необходимости.
- Планировка поверхности.
04. Переезды.

03.

12	СРСд 01-01-009-2	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную, грунт II группы (дренирующий грунт - песок).	10 м3	12745,69
----	------------------	---	-------	----------

Таблица 01-01-010. Засев трав вручную при исправлении поврежденных земляного полотна

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Подножка семян на расстояние до 50 м.
02. Распределение семян.
03. Заделка семян граблями.
04. Уплотнение поверхности.
05. Переезды.

13	СРСд 01-01-010-1	Засев трав вручную при исправлении поврежденных земляного полотна	100 м2	1196,70
----	------------------	---	--------	---------

Таблица 01-01-011. Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах

Измеритель: 1 км прохода

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Уборка посторонних предметов.
03. Скашивание травы.
04. Обезд знаков.
05. Повороты в конце участка.

14	СРСд 01-01-011-1	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55 л.с., ширина скашивания до 2 м.	1 км прохода	312,41
----	------------------	--	--------------	--------

Таблица 01-01-012. Скашивание травы вручную

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Уборка посторонних предметов.
02. Скашивание травы.

15	СРСд 01-01-012-1	Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе.	100 м2	70,29
16	СРСд 01-01-012-2	Скашивание травы вручную в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб	100 м2	105,42

Таблица 01-01-014. Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах

Измеритель: 1 км обочины

Состав работ:

для расценок 1, 2:

01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.
02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону.
03. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
04. Перемещение в процессе работы.

для расценок 3, 4:

01. Прокоска прорезей при помощи навесного оборудования на тракторе.
02. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.
03. Перемещение в процессе работы.

17	СРСд 01-01-014-1	Устройство дренажных прорезей вручную в немерзлом грунте (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	175876,70
18	СРСд 01-01-014-2	Устройство дренажных прорезей, грунт мерзлый (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	256193,94
19	СРСд 01-01-014-3	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал-щебень)	1 км обочины	241773,27
20	СРСд 01-01-014-4	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал - песок)	1 км обочины	143195,54

Таблица 01-01-015. Очистка водоотводных канав вручную

Измеритель: 10 м

Состав работ:

01. Разбивка профиля с установкой маяков.
02. Удаление мусора и поросли.
03. Срезка откосов.

04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном.
05. Выкидка грунта.
06. Разравнивание выброшенного грунта на обреше.

21	СРСд 01-01-015-1	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт I группы	10 м	155,62
22	СРСд 01-01-015-2	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля, грунт II группы	10 м	180,71

Таблица 01-01-016. Восстановление профиля водоотводных канав

Измеритель: 1 км

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Установка и снятие откосника.
03. Восстановление профиля канав.
04. Повороты в конце участка.

23	СРСд 01-01-016-1	Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа	1 км	659,37
----	------------------	---	------	--------

Таблица 01-01-017. Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону

24	СРСд 01-01-017-1	Очистка водоотводных лотков и быстротоков вручную	100 м	2349,30
----	------------------	---	-------	---------

Таблица 01-01-018. Ликвидация "диких" съездов

Измеритель: 1 съезд

Состав работ:

для расценки 1:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Вспашка грунта трактором с прицепным плугом.
03. Развороты.

для расценки 2:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Разработка и перемещение грунта бульдозером.
03. Развороты.

25	СРСд 01-01-018-1	Ликвидация "диких" съездов трактором 55 л.с. с плугом	1 съезд	643,83
26	СРСд 01-01-018-2	Ликвидация "диких" съездов бульдозером 108 л.с.	1 съезд	205,75

Таблица 01-01-020. Очистка водоприемных колодцев

Измеритель: 1 колодец

Состав работ:

01. Очистка водоприемных колодцев от мусора и наносного грунта вручную.
02. Складирование мусора или погрузка в автотранспорт.
03. Переходы.

27	СРСд 01-01-020-1	Очистка водоприемных колодцев	1 колодец	336,33
----	------------------	-------------------------------	-----------	--------

Таблица 01-01-021. Ремонт водоприемных колодцев

Измеритель: 10 м²

Состав работ:

01. Срубка поврежденного бетона.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка бетона с устройством опалубки, разравнивание и уплотнение.
04. Железнение отремонтированной поверхности.

28	СРСд 01-01-021-1	Ремонт водоприемных колодцев	10 м ²	7 447,20
----	------------------	------------------------------	-------------------	----------

Таблица 01-01-022. Замена дефектных решеток водоприемных колодцев

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

01. Снятие дефектной решетки.
02. Установка новой решетки.

29	СРСд 01-01-022-1	Замена дефектных решеток водоприемных колодцев	1 шт.	6 110,18
----	------------------	--	-------	----------

Таблица 01-01-040. Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор освещения

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.

02. Скашивание травы.
 03. Сгребание скошенной травы граблями.
 04. Относки травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны.

30	СРСд 01-01-040-1	Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор освещения	1000 м2	1 820,44
----	------------------	--	---------	----------

Таблица 01-01-041. Ликвидация последствий оползня земполотна

Измеритель: 10м3

Состав работ:

01. Засыпка ям с разбивкой комьев.
 02. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды при необходимости.
 03. Планировка поверхности.
 04. Переезды.

31	СРСд 01-01-041-1	Ликвидация последствий оползня земполотна, 1 группа грунта (дренирующий грунт - песок)	10 м3	12 358,35
32	СРСд 01-01-041-2	Ликвидация последствий оползня земполотна, 2 группа грунта (дренирующий грунт - песок)	10 м3	12 745,69

Таблица 01-01-042. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

Измеритель: 1000 м3

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
 02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.
 03. Содержание забойной дороги.
 04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или откосов валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.

33	СРСд 01-01-042-1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	1000 м3	33 336,52
----	------------------	---	---------	-----------

Таблица 01-01-043. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение повреждений ливневой канализации, быстотоков, лотков)

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

01. Срубка поврежденного бетона вручную.
 02. Приготовление бетонной смеси.
 03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
 04. Уплотнение ручной трамбовкой.
 05. Железнение бетонных поверхностей.

34	СРСд 01-01-043-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение повреждений ливневой канализации, быстотоков, лотков).	10 м2	15 183,55
----	------------------	---	-------	-----------

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
---	--------------------	----------	--

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ

Таблица 01-02-001. Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

для расценки 1:

- 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
- 02. Развороты в конце участка.

для расценки 2:

- 01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.
- 02. Развороты в конце участка.

- 03. Наполнение цистерны водой

1	СРСд 01-02-001-1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения	10000 м2	937,75
2	СРСд 01-02-001-2	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением	10000 м2	1488,61

Таблица 01-02-002. Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- 01. Сбор мусора и посторонних предметов.
- 02. Складирование мусора.
- 03. Переходы на другую сторону проезжей части.
- 04. Пробег и маневрирование комбинированной дорожной машины для погрузки мусора.
- 05. Погрузка мусора.

3	СРСд 01-02-002-1	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги	1 км прохода	469,50
---	------------------	--	-----------------	--------

Таблица 01-02-003. Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- 01. Россыпь каменной мелочи и разравнивание метлой.
- 02. Установка и снятие ограждений.

4	СРСд 01-02-003-1	Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего вручную	100 м2	467,55
---	------------------	--	--------	--------

Таблица 01-02-004. Наметание каменной мелочи или высевок на места с избытком вяжущего механизированным способом

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

- 01. Наметание материалов.
- 02. Развороты в конце участка.

5	СРСд 01-02-004-1	Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной	10000 м2	44569,54
---	------------------	--	----------	----------

Таблица 01-02-005. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- 01. Разломка и обрубка краев выбоин.
- 02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.
- 03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
- 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
- 05. Уплотнение смеси.
- 06. Уборка отходов.
- 07. Разогревание битума.
- 08. Установка и снятие ограждений.
- 09. Переходы и перемещение машин.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

67	СРСд 01-02-006-2-9	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	96 592,05
68	СРСд 01-02-006-2-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	93 492,44
69	СРСд 01-02-006-2-11	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	92 726,26
70	СРСд 01-02-006-2-12	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	91 489,84
71	СРСд 01-02-006-2-13	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	96 633,06
72	СРСд 01-02-006-2-14	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	93 659,29
73	СРСд 01-02-006-2-15	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	82 830,10
74	СРСд 01-02-006-2-16	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	81 176,03

Таблица 01-02-006. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

75	СРСд 01-02-006-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	100 м2	149541,45
----	-------------------	---	--------	-----------

Таблица 01-02-007. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

для расценок 1,2:

01. Разломка и обрубка краев выбоин.
02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
03. Установка термоса-бункера в рабочее положение.
04. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси.
05. Посыпка высевками и затирка райбовкой.

- 06. Уборка отходов.
- 07. Установка и снятие ограждений.
- 08. Переходы и перемещение машин.
- 09. Загрузка материалов.
- 10. Пробег термоса-бункера.

для расценок 7,8:

- 01. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
- 02. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.
- 03. Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией.
- 04. Посыпка белым щебнем.
- 05. Уборка отходов.
- 06. Установка и снятие ограждений.
- 07. Переходы и перемещение машин.
- 08. Загрузка материалов.

76	СРСд 01-02-007-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м ² , средняя дальность возки литого асфальта до 50 км	100 м ²	93260,80
77	СРСд 01-02-007-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м ² , средняя дальность возки литого асфальта до 100 км	100 м ²	100580,73
78	СРСд 01-02-007-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м ²	100 м ²	66367,72
79	СРСд 01-02-007-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м ²	100 м ²	56273,52

Таблица 01-02-008. Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии механизированным способом

Измеритель: 100 м трещин

Состав работ:

- 01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
- 02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
- 03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
- 04. Заполнение трещин битумом.
- 05. Засыпка трещин высевками или песком.
- 06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
- 07. Установка и снятие ограждений.
- 08. Переходы.

80	СРСд 01-02-008-1	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля	100 м трещин	2530,31
----	------------------	--	--------------	---------

Таблица 01-02-009. Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную

Измеритель: 100 м трещин

Состав работ:

- 01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.
- 02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.
- 03. Смазка стенок трещин жидким битумом.
- 04. Заполнение трещин битумом.
- 05. Засыпка трещин высевками или песком.
- 06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.
- 07. Установка и снятие ограждений.
- 08. Переходы.

81	СРСд 01-02-009-1	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную	100 м трещин	5327,16
----	------------------	--	--------------	---------

Таблица 01-02-010. Ямочный ремонт цементобетонных покрытий асфальтобетонной смесью

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

- 01. Обрубка краев выбоин с приданием прямоугольного очертания и удалением остатков бетона.
- 02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.
- 03. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
- 04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
- 05. Уплотнение смеси ручными трамбовками.
- 06. Уборка отходов.
- 07. Разогревание битума.
- 08. Установка и снятие ограждений.
- 09. Переходы.

82	СРСд 01-02-010-1	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	100 м2	171419,36
----	------------------	---	--------	-----------

Таблица 01-02-012. Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях

Измеритель: 100 м трещин

Состав работ:

01. Загрузка и разогревание битумных материалов.
02. Выравнивание (обрубка) краев швов и трещин.
03. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.
04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
05. Заполнение швов и трещин мастикой.
06. Посыпка поверхности песком.
07. Уборка отходов.
08. Установка и снятие ограждений.
09. Переходы.

83	СРСд 01-02-012-1	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную	100 м трещин	30 089,69
----	------------------	---	--------------	-----------

Таблица 01-02-013. Ямочный ремонт покрытий, обработанных вяжущими материалами

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Кирковка или обрубка краев выбоины.
02. Очистка выбоины от пыли, грязи и вскиркованной массы.
03. Разогрев битума.
04. Подгрунтовка поверхности жидким битумом.
05. Укладка черного щебня.
06. Уплотнение трамбованием.
07. Установка и снятие ограждений.
08. Переходы.

84	СРСд 01-02-013-2	Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом	100 м2	74 857,62
----	------------------	---	--------	-----------

Таблица 01-02-014. Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Разломка покрытия.
03. Удаление вскиркованного материала и просеивание на грохоте.
04. Укладка и планировка гравия и щебня.
05. Уплотнение ручной трамбовкой.
06. Установка и снятие ограждений.
07. Переходы.

85	СРСд 01-02-014-2	Ямочный ремонт щебеночных покрытий	100 м2	53 992,55
----	------------------	------------------------------------	--------	-----------

Таблица 01-02-015. Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Развороты в конце участка.

86	СРСд 01-02-015-1	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)	10000 м2	9 154,25
----	------------------	--	----------	----------

Таблица 01-02-016. Планировка проезжей части гравийных дорог

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.
03. Повороты машины в конце участка.
04. Установка и снятие ограждений.

87	СРСд 01-02-016-1	Планировка проезжей части гравийных (щебеночных) дорог автогрейдером	1000 м2	341,05
----	------------------	--	---------	--------

Таблица 01-02-017. Восстановление профиля гравийных и грунтовых дорог без добавления нового материала

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Разломка и кирковка покрытия.
02. Срезка бугров и засыпка выбоин.
03. Восстановление поперечного профиля.

04. Укатка покрытия с поливкой водой.

05. Развороты в конце участка.

06. Установка и снятие ограждений.

88	СРСд 01-02-017-1	Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления нового материала	1000 м2	31 117,93
----	------------------	---	---------	-----------

Таблица 01-02-018. Восстановление профиля гравийных и щебеночных дорог с добавлением нового материала

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Разломка и кирковка покрытия.

02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.

03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.

04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.

05. Укатка покрытия с поливкой водой.

06. Установка и снятие ограждений.

89	СРСд 01-02-018-2	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала	1000 м2	54 056,96
----	------------------	--	---------	-----------

Таблица 01-02-020. Доставка материалов к месту работы технологическими машинами

Измеритель: 10 км расстояния доставки

Состав работ:

01. Порожний пробег к месту загрузки.

02. Перемещение грузовой машины к месту работы.

03. Маневрирование.

90	СРСд 01-02-020-3	Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	10 км расстояния доставки	1 600,48
----	------------------	---	---------------------------	----------

Таблица 01-02-040. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Приведение фрезы в рабочее положение.

02. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с перемещением материала в отвал или погрузкой в транспортные средства.

03. Замена резов.

04. Приведение фрезы в транспортное положение.

91	СРСд 01-02-040-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	17 016,28
92	СРСд 01-02-040-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см	100 м2	28 328,31
93	СРСд 01-02-040-3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	8 970,02

Таблица 01-02-041. Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Приведение фрезы в рабочее положение

02. Приведение агрегата в рабочее положение

03. Грузовой пробег

04. Очистка основания

05. Розлив вяжущих материалов

06. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке

07. Укатка

08. Вырубка образцов и заделка вырубок

09. Уход за покрытием

94	СРСд 01-02-041-1	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см)	100 м2	6651,796
95	СРСд 01-02-041-2	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 600 толщиной слоя 15 см)	100 м2	63 402,43

96	СРСд 01-02-041-5	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	144 823,99
97	СРСд 01-02-041-6	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	141 263,31
98	СРСд 01-02-041-7	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	140 685,83
99	СРСд 01-02-041-8	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	139 447,95
100	СРСд 01-02-041-9	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	144 339,89
101	СРСд 01-02-041-10	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	141 375,20
102	СРСд 01-02-041-11	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	108 043,76
103	СРСд 01-02-041-12	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	105 833,45
104	СРСд 01-02-041-13	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	104 374,09
105	СРСд 01-02-041-14	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	103 512,94
106	СРСд 01-02-041-15	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	107 027,92
107	СРСд 01-02-041-16	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	105 887,82

Таблица 01-02-043. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Очистка оснований.
02. Розлив вяжущих материалов.
03. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке
04. Укатка.
05. Вырубка образцов и заделка выбонок.

[illegible]

132	СРСд 01-02-043-30	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	1000 м2	514 647,2
-----	-------------------	--	---------	-----------

Таблица 01-02-044. Восстановление деформационных швов

Измеритель: 100 м шва

Состав работ:

01. Очистка полосы покрытия.
02. Разметка линий расположения шва.
03. Нарезка швов.
04. Укладка полиуретанового шнура.
05. Разогревание мастики.
06. Заполнение швов битумной мастикой.

133	СРСд 01-02-044-1	Восстановление деформационных швов	100 м шва	59 072,1
-----	------------------	------------------------------------	-----------	----------

Таблица 01-02-045. Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Очистка покрытия с увлажнением.
02. Распыл битумной эмульсии.
03. Рассып мытого щебня.
04. Укатка.
05. Уход за покрытием.

134	СРСд 01-02-045-1	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	1000 м2	76 662
-----	------------------	---	---------	--------

Таблица 01-02-046. Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км

Измеритель: 1 км

Состав работ:

01. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
02. Рассып и разравнивание материалов.
03. Уплотнение россыпей с поливкой водой.

135	СРСд 01-02-046-1	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км	1 км	589 42
-----	------------------	--	------	--------

Таблица 01-02-047. Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Очистка оснований.
02. Розлив вяжущих материалов.
03. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.
04. Укатка.
05. Вырубка образцов и заделка вырубков.

136	СРСд 01-02-047-1	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия (толщина слоя 3,5 см)	1000 м2	375
137	СРСд 01-02-047-2	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона	100 тн	43
138	СРСд 01-02-047-3	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона тип Б марка 1	100 тн	44
139	СРСд 01-02-047-4	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона тип Г марка 2	100 тн	45
140	СРСд 01-02-048-1	Утилизация мусора на полигонах	тн	6
141	СРСд 01-02-048-2	Утилизация мусора на полигонах	м3	11
142	СРСд 01-02-048-3	Вывозка мусора для утилизации на полигоны на расстояние до 10 км	100 тн	19
143	СРСд 01-02-049-1	Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий	10 м2	
144	СРСд 01-02-049-2	Замена отдельных плит цементобетонных покрытий	м2	
145	СРСд 01-02-049-3	Подъемка и выравнивание отдельных плит цементобетонных покрытий	м2	

Таблица 01-02-050. Обеспыливание проезжей части

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

1. Обеспыливание асфальтового покрытия

146	СРСд 01-02-050-1	Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог	1000 м2	55 976,47
-----	------------------	--	---------	-----------

Таблица 01-02-050. Обеспыливание Ликвидация колеи

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

1. Очистка оснований

2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой

147	СРСд 01-02-051-1	Ликвидация колеи глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2)	100 т смеси	430 898,01
148	СРСд 01-02-051-2	Ликвидация колеи глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2)	100 т смеси	421 755,38

Таблица 01-02-052. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

1. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.

2. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы

3. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков

150	СРСд 01-02-052-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 10 см	100 м2	7 320,00
-----	------------------	--	--------	----------

	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ		

Таблица 01-03-001. Окрашивание оголовков труб

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

для расценки 1:

01. Очистка поверхности.
02. Приготовление известкового состава.
03. Расшивка и промазка трещин.
04. Грунтовка.
05. Окрашивание за один раз.

для расценки 2:

01. Очистка поверхности.
02. Расчистка отслаивающейся краски.
03. Расшивка и промазка трещин.
04. Грунтовка.
05. Окрашивание за один раз.

1	СРСд 01-03-001-1	Окрашивание оголовков труб известковым составом	100 м ²	8 767,95
2	СРСд 01-03-001-2	Окрашивание оголовков труб эмалью	100 м ²	9 924,45

Таблица 01-03-002. Очистка отверстий труб от грязи и наносов

Измеритель: 10 м

Состав работ:

01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.
02. Откидка наносного грунта.
03. Переходы на другую сторону сооружения.

3	СРСд 01-03-002-1	Очистка отверстий труб от грязи и наносов	10 м	1 515,68
---	------------------	---	------	----------

Таблица 01-03-003. Заделка швов в железобетонных трубах

Измеритель: 10 м шва

Состав работ:

01. Расчистка шва.
02. Приготовление цементного раствора.
03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов.
04. Заделка швов цементным раствором.

4	СРСд 01-03-003-1	Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором	10 м шва	1 796,72
---	------------------	--	----------	----------

Таблица 01-03-004. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

Измеритель: 10 м²

Состав работ:

01. Расчистка поврежденной поверхности.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Приготовление цементного раствора.
04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

5	СРСд 01-03-004-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб.	10 м ²	30 785,21
---	------------------	--	-------------------	-----------

Таблица 01-03-005. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном

Измеритель: 10 м²

Состав работ:

01. Срубка поврежденного бетона вручную.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
04. Уплотнение ручной трамбовкой.
05. Железнение бетонных поверхностей.

6	СРСд 01-03-005-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Восстановление укрепления русел труб бетоном)	10 м ²	16 242,76
---	------------------	--	-------------------	-----------

Таблица 01-03-008. Очистка русел труб и малых мостов от растительности и наносов
вручную

Измеритель: 10 м²

Состав работ:

- 01. Разрытие наносов, погрузка на тачку или носилки.
- 02. Перемещение наносов в отвал.
- 03. Разравнивание грунта с уплотнением ручной трамбовкой.

7	СРСд 01-03-008-3	Очистка русел труб и малых мостов от наносов с выноской грунта носилками	10 м ²	1 667,25
---	------------------	--	-------------------	----------

Таблица 01-03-010. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

- 01. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора.

8	СРСд 01-03-010-1	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора	1000 м ²	3 410,30
---	------------------	---	---------------------	----------

Таблица 01-03-011. Окраска металлического перильного ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

- 01. Очистка ограждения от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски.
- 02. Нанесение грунтовки.
- 03. Окраска поверхностей.

9	СРСд 01-03-011-1	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем	100 м	15373,19
---	------------------	--	-------	----------

Таблица 01-03-030. Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном
(Укрепление откосов у оголовков)

Измеритель: 10 м²

Состав работ:

- 01. Срубка поврежденного бетона вручную.
- 02. Приготовление бетонной смеси.
- 03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.
- 04. Уплотнение ручной трамбовкой.
- 05. Железнение бетонных поверхностей.

10	СРСд 01-03-030-1	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Укрепление откосов у оголовков)	10 м ²	16 242,76
11	СРСд 01-03-031-1	Очистка туалетов	м ³	52,7
12	СРСд 01-03-032-2	Уборка мусора из контейнеров и урн	1 урна	11,9
13	СРСд 01-03-033-1	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 3 см	100 м ²	53 351,7
14	СРСд 01-03-033-2	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 4 см	100 м ²	71 151,9
15	СРСд 01-03-033-3	Установка недостающих барьерных ограждений	100 м	333 910,2
16	СРСд 01-03-033-4	Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных дорожек	100 м	129 284,5
17	СРСд 01-03-033-5	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка II тип Г	100 т	430 898,5
18	СРСд 01-03-033-6	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка II тип Б	100 т	421 755,5
19	СРСд 01-03-033-7	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей Асфальтобетон марка I тип Б	100 т	426 642,5
20	СРСд 01-03-033-8	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей	1 м ²	25 430,5

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА		

Таблица 01-04-001. Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- И. Очистка поверхности щеткой или веником, протирка ветошью.
 К. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.
 Е. Перемещение к следующему объекту.

1	СРСд 01-04-001-1	Очистка и мойка водой из шланга дорожных знаков и указателей	100 шт.	25 514,48
2	СРСд 01-04-001-2	Очистка и мойка водой из шланга сигнальных столбиков и тумб	100 шт.	19 828,14

Таблица 01-04-002. Окраска металлических щитков дорожных знаков

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- И. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.
 К. Обезжиривание поверхности.
 Е. Нанесение грунтовки.
 А. Перекраска знака за 2 раза.
 Б. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.

3	СРСд 01-04-002-1	Окраска щитков дорожных знаков километровых	100 шт.	30 375,94
4	СРСд 01-04-002-2	Окраска щитков дорожных знаков запрещающих, предписывающих, предупреждающих	100 шт.	43 030,13

Таблица 01-04-003. Очистка и мойка дорожных знаков и сигнальных столбиков

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- И. Очистка поверхности щеткой или веником, протирка ветошью.
 К. Мойка поверхности водой из шланга под давлением.
 Е. Перемещение к следующему объекту.

5	СРСд 01-04-003-1	Окраска стоек дорожных знаков	100 шт.	22 210,33
6	СРСд 01-04-003-2	Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)	100 шт.	34 187,10

Таблица 01-04-004. Замена щитков дорожных знаков

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

- И. Снятие старого знака.
 К. Установка нового знака.
 Е. Установка и снятие ограждений.

7	СРСд 01-04-004-1-01	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4	100 шт.	139 162,19
8	СРСд 01-04-004-1-02	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2	100 шт.	105 805,78
9	СРСд 01-04-004-1-03	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3	100 шт.	287 957,52
10	СРСд 01-04-004-1-04	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 шт.	149 282,23
11	СРСд 01-04-004-1-05	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5	100 шт.	156 871,42
12	СРСд 01-04-004-1-06	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	100 шт.	155 762,45
13	СРСд 01-04-004-1-07	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16	100 шт.	164 076,95
14	СРСд 01-04-004-1-08	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1	100 шт.	317 277,20
15	СРСд 01-04-004-1-09	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3	100 шт.	129 480,00
16	СРСд 01-04-004-1-10	Замена щитков дорожных знаков на рамных опорах индивидуального проектирования (без стоимости щитка)	100 шт.	54 583,21
17	СРСд 01-04-004-1-11	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	227 919,51
18	СРСд 01-04-004-1-12	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	174 580,64

19	СРСд 01-04-004-1-13	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	612154,26
20	СРСд 01-04-004-1-14	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	254203,07
21	СРСд 01-04-004-1-14	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	224 560,54
22	СРСд 01-04-004-1-15	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	513280,70
23	СРСд 01-04-004-1-16	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	226008,95
24	СРСд 01-04-004-1-17	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	228111,90
25	СРСд 01-04-004-1-18	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	514830,68
26	СРСд 01-04-004-1-19	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	248468,05

Таблица 01-04-005. Замена стоек дорожных знаков

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых стоек.
02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.
03. Приготовление бетонной смеси.
04. Бетонирование фундаментов и цоколей.
05. Приготовление цементного раствора.
06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.
07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
08. Окрашивание стоек.

27	СРСд 01-04-005-1	Замена стоек дорожных знаков	100 шт.	392 673,04
----	------------------	------------------------------	---------	------------

Таблица 01-04-007. Замена и установка сигнальных столбиков

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых столбиков.
02. Установка новых столбиков.
03. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.
04. Установка и снятие ограждений.

28	СРСд 01-04-007-3	Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)	1 шт.	1 716,07
----	------------------	--	-------	----------

Таблица 01-04-009. Замена и установка сигнальных столбиков

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

для расценок 1, 2:

01. Очистка поверхности ограждения.
02. Наполнение цистерны водой.
03. Развороты машины.

для расценки 5:

01. Очистка световозвращающих элементов щеткой, кистью или ветошью.

для расценки 6:

01. Уборка наносного грунта и мусора из-под ограждения с откидкой в сторону или погрузкой в автотранспорт.

29	СРСд 01-04-008-1	Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга	100 м	1 521,62
30	СРСд 01-04-008-2	Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования КДМ	100 м	122,98
31	СРСд 01-04-008-5	Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи	100 м	113,55
32	СРСд 01-04-008-6	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную	100 м	2 344,29

Таблица 01-04-009. Окрашивание металлического барьерного ограждения эмалью

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли и грязи.
02. Удаление отстающей краски и окрашивание поверхности.
03. Установка и снятие ограждений.

33	СРСд 01-04-009-1	Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью	100 м	7 866,42
34	СРСд 01-04-009-3	Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью	100 м	12 054,29

Таблица 01-04-010. Нанесение вертикальной разметки на барьерное ограждение и бордюрный камень

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Разметка и нанесение полос.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

35	СРСд 01-04-010-1	Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение	100 м	4 942,59
36	СРСд 01-04-010-2	Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное ограждение	100 м	5 692,86
37	СРСд 01-04-010-3	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень	100 м	5 714,81

Таблица 01-04-011. Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Выправка деформированных частей.
03. Установка элементов на место.
04. Закрепление балок болтами.
05. Установка и снятие ограждения места работ.

38	СРСд 01-04-011-1	Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения	100 м	62 154,05
----	------------------	--	-------	-----------

Таблица 01-04-014. Окраска тросового ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и ржавчины.
02. Окраска за один раз.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

39	СРСд 01-04-014-1	Окраска металлических частей тросового ограждения.	100 м	12 009,82
----	------------------	--	-------	-----------

Таблица 01-04-015. Замена троса тросового ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Демонтаж троса.
02. Разматывание нового троса и запасовка его в отверстия компенсатора.
03. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

40	СРСд 01-04-015-1	Замена троса тросового ограждения	100 м	19 772,65
----	------------------	-----------------------------------	-------	-----------

Таблица 01-04-016. Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

- для расценки 1:
01. Подметание территории.
 02. Сбор, складирование, погрузка мусора.
- для расценки 4:
01. Сбор, складирование, погрузка мусора.
 02. Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом.
 03. Задний холостой ход и развороты машин.

41	СРСд 01-04-016-1	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную.	1000 м ²	6 212,84
42	СРСд 01-04-016-4	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.	1000 м ²	225,62

Таблица 01-04-017. Очистка и мойка стен автопавильонов, пешеходных переходов и шумовых экранов

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

01. Очистка стен автопавильона при необходимости щеткой или веником снаружи или внутри.

45	СРСд 01-04-017-1	Очистка и мойка стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и шумовых экранов	100 м2	2 341,26
----	------------------	---	--------	----------

Таблица 01-04-018. Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

- 01. Очистка поверхности.
- 02. Окрашивание за один раз.

44	СРСд 01-04-018-1	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью	100 м2	9 924,45
----	------------------	---	--------	----------

Таблица 01-04-019. Мелкий ремонт автопавильонов и поверхностей железобетонных ограждений

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

для расценок 1, 2:

- 01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала.
- 02. Насечка поверхности.
- 03. Смачивание поверхности водой.
- 04. Приготовление цементного раствора.
- 05. Нанесение раствора и затирка поверхности.

для расценки 3:

- 01. Удаление поврежденных металлических листов.
- 02. Очистка кромок от ржавчины и грязи.
- 03. Крепление новых листов сваркой.

45	СРСд 01-04-019-1	Заделка трещин, раковин и сколов стен железобетонных и оштукатуренных автопавильонов	100 м2	122 367,3
46	СРСд 01-04-019-2	Заделка трещин, раковин и сколов поверхности железобетонных ограждений	100 м2	125 538,9
47	СРСд 01-04-019-3	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали	100 м2	181 729,8

Таблица 01-04-020. Исправление и замена бортовых камней

Измеритель: 100 м

Состав работ:

для нормы 1:

- 01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
- 02. Подъем бортовых камней.
- 03. Рыхление материала основания при необходимости.
- 04. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.
- 05. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
- 06. Приготовление цементного раствора.
- 07. Промывка швов водой и заделка раствором.
- 08. Погрузка демонтированных бортовых камней в автотранспортное средство.

для нормы 2:

- 01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.
- 02. Подъем бортовых камней.
- 03. Рыхление материала основания при необходимости.
- 04. Установка новых бортовых камней.
- 05. Засыпка пазух с трамбованием вручную.
- 06. Приготовление цементного раствора.
- 07. Промывка швов водой и заделка раствором.
- 08. Погрузка демонтированных бортовых камней в автотранспортное средство.

48	СРСд 01-04-020-1	Исправление бортовых камней.	100 м	38 133,8
49	СРСд 01-04-020-2	Замена бортовых камней.	100 м	79 819,9

Таблица 01-04-021. Очистка тротуаров

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

для нормы 1:

- 01. Очистка тротуара одним проходом по одному следу.
- 02. Заезды на тротуары и развороты в конце участка.

для нормы 2:

- 01. Очистка тротуара и кромок проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную.

50	СРСд 01-04-021-1	Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000 м2	91,9
51	СРСд 01-04-021-2	Очистка тротуаров вручную	1000 м2	9 283,8

Таблица 01-04-022. Ямочный ремонт тротуаров

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Очистка выбоины от грязи и пыли.
02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом.
03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.
04. Уплотнение смеси.
05. Уборка отходов.
06. Разогревание битума.
07. Установка и снятие ограждений.

52	СРСд 01-04-022-1	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм	100 м2	54226,70
----	------------------	---	--------	----------

Таблица 01-04-023. Ремонт скамеек

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

01. Удаление сломанных досок.
02. Заготовка новых досок.
03. Прибивка досок гвоздями.

53	СРСд 01-04-023-1	Ремонт деревянных скамеек	1 шт.	428,89
----	------------------	---------------------------	-------	--------

Таблица 01-04-024. Окрашивание скамеек

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски.

54	СРСд 01-04-024-1	Окрашивание скамеек за один раз	1 шт.	1 947,98
----	------------------	---------------------------------	-------	----------

Таблица 01-04-025. Наклеивание светоотражающих материалов на сигнальные столбики, дорожные знаки и ограждения

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Нарезка светоотражающих материалов.
03. Наклеивание светоотражающих материалов с двух сторон столбика или световозвращающего элемента ограждения.
04. Установка и снятие ограждений.

55	СРСд 01-04-025-1	Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики	100 шт.	19 670,93
----	------------------	---	---------	-----------

Таблица 01-04-026. Установка и замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Демонтаж дефектных и установка новых световозвращающих элементов с закреплением болтами.
02. Установка и уборка переносных ограждений.

56	СРСд 01-04-026-2	Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении	100 шт.	35 274,78
----	------------------	--	---------	-----------

Таблица 01-04-040. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (временных) (с учетом трехкратной обрачиваемости щитков и стоек)

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

01. Бурение ям бурильно-крановыми машинами.
02. Установка бесфундаментных стоек.
03. Разделка оснований дорожных знаков.
04. Переход от одного знака к следующему.

57	СРСд 01-04-040-1	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной обрачиваемости щитков и стоек)	100 знаков	198 719,07
58	СРСд 01-04-040-2	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной обрачиваемостью к стойкости щитков, стоек)	100 знаков	203656,91
59	СРСд 01-04-040-3	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с трехкратной обрачиваемостью к стойкости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	223218,10

60	СРСд 01-04-040-4	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18, 1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	227 072,41
----	------------------	--	------------	------------

Таблица 01-04-041. Демонтаж временных дорожных знаков

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

01. Демонтаж временных дорожных знаков.

61	СРСд 01-04-041-1	Демонтаж временных дорожных знаков	100 знаков	81 306,66
----	------------------	------------------------------------	------------	-----------

Таблица 01-04-042. Установка щитков временных дорожных знаков (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

01. Крепление щитков.

62	СРСд 01-04-042-1	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	50 878,19
63	СРСд 01-04-042-2	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	558 06,08
64	СРСд 01-04-042-3	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	753 06,12
65	СРСд 01-04-042-4	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	79231,53

Таблица 01-04-043. Демонтаж щитков временных дорожных знаков

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

01. Демонтаж щитков дорожных знаков.

66	СРСд 01-04-043-1	Демонтаж щитков временных дорожных знаков	100 знаков	13248,00
----	------------------	---	------------	----------

Таблица 01-04-044. Установка (переустановка) типовых дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)

Измеритель: 1 знак

Состав работ:

01. Демонтаж дорожных знаков.
02. Бурение ям бурильно-крановыми машинами.
03. Установка бесфундаментных стоек.
04. Разделка оснований дорожных знаков.
05. Переход от одного знака к следующему.

67	СРСд 01-04-044-1	Установка (переустановка) типовых дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)	1 знак	1 172,41
----	------------------	---	--------	----------

Таблица 01-04-045. Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках

Измеритель: 100 знаков

Состав работ:

01. Бурение ям бурильно-крановыми машинами.
02. Приготовление бетонной смеси.
03. Бетонирование цоколей.
04. Приготовление цементного раствора.
05. Установка дорожных знаков с заливкой цементным раствором.
06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.
07. Установка и снятие ограждений.

68	СРСд 01-04-045-1	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25-1.27, 1.22	100 знаков	376 704,51
69	СРСд 01-04-045-2	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2	100 знаков	340399,75

70	СРСд 01-04-045-3	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3	100 знаков	525 517,00
71	СРСд 01-04-045-4	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.1, 2.2, 2.7.5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 знаков	384068,73
72	СРСд 01-04-045-5	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5	100 знаков	391 954,31
73	СРСд 01-04-045-6	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	100 знаков	388 560,77
74	СРСд 01-04-045-7	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16	100 знаков	396 910,76
75	СРСд 01-04-045-8	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1	100 знаков	560879,07
76	СРСд 01-04-045-9	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3,	100 знаков	362 154,65
77	СРСд 01-04-045-10	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13	100 знаков	415 034,73
78	СРСд 01-04-045-11	Установка дорожных знаков безфундаментных индивидуального проектирования (без стоимости щитка и стойки)	100 знаков	141636,30
79	101-9571-01	Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	2702,81
80	101-7064	Стоимость стоек металлических для дорожных знаков диаметром 57 мм	м	319,21
81	СРСд 01-04-045-12	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25, 1.27, 1.33 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	447349,95
82	СРСд 01-04-045-13	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	409935,60
83	СРСд 01-04-045-14	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	814996,99
84	СРСд 01-04-045-15	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.1, 2.2, 2.7.5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	461239,15
85	СРСд 01-04-045-16	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	526160,76
86	СРСд 01-04-045-17	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	459 127,63
87	СРСд 01-04-045-18	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	476 121,92
88	СРСд 01-04-045-19	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	834 984,11
89	СРСд 01-04-045-20	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	481690,05

90	СРСд 01-04-045-21	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	604020,89
91	101-9571-01	Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектирования из световозвращающей, высокоинтенсивной пленки типа Б	м2	4 521,56

Таблица 01-04-046. Восстановление бERM дорожных знаков с трамбованием вручную, грунт 2 группы (при замене стоек дорожных знаков)

Измеритель: 10 м3

Состав работ:

01. Засыпка ям с разбивкой комьев.
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой воды при необходимости.
03. Планировка поверхности.
04. Переезды.

92	СРСд 01-04-046-1	Восстановление бERM дорожных знаков с трамбованием вручную, грунт 2 группы (при замене стоек дорожных знаков)	10 м3	12 745,69
----	------------------	---	-------	-----------

Таблица 01-04-047. Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка новых секций.
03. Закрепление балок болтами.
04. Установка и снятие ограждения места работ.

93	СРСд 01-04-047-1	Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения	100 м	335 402,44
----	------------------	--	-------	------------

Таблица 01-04-048. Демонтаж барьерного ограждения из стали на стойках

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка и снятие ограждения места работ.

94	СРСд 01-04-048-1	Демонтаж барьерного ограждения из стали на стойках, шаг стоек 2 м	100 м	44 440,90
----	------------------	---	-------	-----------

Таблица 01-04-049. Натяжение троса тросового ограждения (без стоимости материала)

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Запасовка троса в отверстия компенсатора.
02. Установка сжимов и натяжение троса стяжками.
03. Установка и снятие ограждения места работ.

95	СРСд 01-04-049-1	Натяжение троса тросового ограждения (без стоимости материала)	100 м	8 197,06
----	------------------	--	-------	----------

Таблица 01-04-050. Демонтаж тросового ограждения

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Разборка поврежденного ограждения.
02. Установка и снятие ограждения места работ.

96	СРСд 01-04-050-1	Демонтаж тросового ограждения	100 м	27 889,99
----	------------------	-------------------------------	-------	-----------

Таблица 01-04-051. Нанесение вертикальной разметки на железобетонные опоры освещения

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.
03. Установка и снятие ограждений.

97	СРСд 01-04-051-1	Нанесение вертикальной разметки на железобетонные опоры освещения	100 шт.	34 187,10
----	------------------	---	---------	-----------

Таблица 01-04-052. Замена существующих металлических автопавильонов

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

01. Разборка металлических автопавильонов с вывозкой.
02. Установка автопавильона.

98	СРСд 01-04-052-1	Замена существующих металлических автопавильонов	1 шт.	86 993,93
----	------------------	--	-------	-----------

Таблица 01-04-053. Установка недостающих автопавильонов

Измеритель: 1 шт.

Состав работ:

01. Установка автопавильона.

99	СРСд 01-04-053-1	Установка недостающих автопавильонов	1 шт.	76 938,49
----	------------------	--------------------------------------	-------	-----------

Таблица 01-04-054. Замена существующих урн

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Выкапывание и удаление старых урн.

02. Установка новых урн.

03. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.

100	СРСд 01-04-054-1	Замена существующих урн	100 шт.	240 420,53
-----	------------------	-------------------------	---------	------------

Таблица 01-04-055. Установка металлических урн

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Копание ям.

02. Установка новых урн.

03. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки.

101	СРСд 01-04-055-1	Установка металлических урн	100 шт.	218 550,86
-----	------------------	-----------------------------	---------	------------

Таблица 01-04-056. Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на остановках общественного транспорта, площадках и стоянках автомобилей

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

01. Очистка основания.

02. Розлив вяжущих материалов.

03. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.

04. Укатка.

05. Вырубка образцов и заделка вырубок.

102	СРСд 01-04-056-1	Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на остановках общественного транспорта, площадках и стоянках автомобилей	1000 м ²	505 344,74
-----	------------------	--	---------------------	------------

Таблица 01-04-057. Очистка и мойка элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стелл.

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

01. Очистка поверхностей при необходимости щеткой или веником снаружи или внутри.

02. Смывание грязи с поверхностей водой из шланга.

103	СРСд 01-04-057-1	Очистка и мойка элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стелл.	100 м ²	2 341,40
-----	------------------	--	--------------------	----------

Таблица 01-04-058. Ремонт штукатурки железобетонной поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки), площадь ремонта отдельных мест до 1 м²

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала.

104	СРСд 01-04-058-1	Ремонт штукатурки железобетонной поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки), площадь ремонта отдельных мест до 1 м ²	100 м ²	122 367,34
-----	------------------	---	--------------------	------------

Таблица 01-04-059. Покраска поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки) эмалью

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

01. Очистка поверхности.

02. Окрашивание за один раз.

105	СРСд 01-04-059-1	Покраска поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки) эмалью	100 м ²	9 924,45
-----	------------------	--	--------------------	----------

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	Раздел 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ		

Таблица 01-05-001. Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями

Измеритель: 10 км вала

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Удаление снежного вала (один проход).
03. Повороты в конце участка.

1	СРСд 01-05-001-1	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля	10 км вала	14 423,58
---	------------------	--	------------	-----------

Таблица 01-05-002. Очистка дороги от снега комбинированными дорожными машинами

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Повороты в конце участка.

2	СРСд 01-05-002-2	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	647,48
3	СРСд 01-05-002-3	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	10000 м2	768,57
4	СРСд 01-05-002-5	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	960,07
5	СРСд 01-05-002-6	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	10000 м2	1 164,35
6	СРСд 01-05-002-7	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., ночь	10000 м2	659,88
7	СРСд 01-05-002-8	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., ночь	10000 м2	738,40
8	СРСд 01-05-002-9	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с., ночь	10000 м2	978,44
9	СРСд 01-05-002-10	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с., ночь	10000 м2	1 181,44

Таблица 01-05-003. Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ)

Измеритель: 10 км обочины

Состав работ:

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
02. Очистка обочин от снега (один проход).
03. Повороты в конце участка.

10	СРСд 01-05-003-1	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля(машина дорожная комбинированная ЭД 405 КАМАЗ 65115-62)	10 км обочины	2 459,54
----	------------------	--	---------------	----------

Таблица 01-05-004. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Повороты в конце участка.

11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (Т-150)	10000 м2	974,93
----	------------------	---	----------	--------

11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (К-700)	10000 м2	1 643,18
11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (Т-70)	10000 м2	607,50
11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ДТ-75)	10000 м2	1 206,59
11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (МТЗ-80)	10000 м2	1 019,48
11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (МТЗ-82)	10000 м2	1 019,48
11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ТО-18Б)	10000 м2	1 044,43
11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (Т-40)	10000 м2	1 019,48
11	СРСд 01-05-004-1	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ТО-30)	10000 м2	607,50
12	СРСд 01-05-004-2	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ночь)	10000 м2	941,29
13	СРСд 01-05-004-3	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (ночь)	10 км обочин	919,67

Таблица 01-05-005. Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора

Измеритель: 10 км обочины

Состав работ:

01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.
02. Очистка обочин от снега (один проход).
03. Повороты в конце участка.

14	СРСд 01-05-005-1	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	10 км обочины	919,67
----	------------------	---	---------------	--------

Таблица 01-05-006. Очистка дороги от снега автогрейдерами

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Повороты в конце участка.

15	СРСд 01-05-006-1	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до 500 мм	10000 м2	886,73
16	СРСд 01-05-006-2	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег уплотненный до 500 мм	10000 м2	2 728,43
17	СРСд 01-05-006-4	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до 500 мм (ночь)	10000 м2	896,99
18	СРСд 01-05-006-5	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег рыхлый (ночь)	10 км вала	1 771,00

Таблица 01-05-007. Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами

Измеритель: 10 км вала

Состав работ:

для расценки 1:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Перемещение снежного вала.
03. Повороты в конце участка.

для расценок 2,3:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка обочин от снега (один проход).
03. Повороты в конце участка.

19	СРСд 01-05-007-1	Уборка снежных валов автогрейдером	10 км вала	3 637,90
20	СРСд 01-05-007-2	Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала, снег рыхлый	10 км вала	1 546,11
21	СРСд 01-05-007-3	Очистка обочин от снега средними автогрейдером с использованием бокового отвала, снег уплотненный	10 км вала	5 002,12
22	СРСд 01-05-007-4	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с. (ночь)	10 км обочин	1 820,37

Таблица 01-05-008. Очистка дороги от снега бульдозерами

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Очистка дороги от снега.
03. Подъем и опускание отвала во время работы.
04. Повороты.

23	СРСд 01-05-008-2	Очистка дороги от снега бульдозером до 108 л.с.	10000 м2	1 385,97
----	------------------	---	----------	----------

Таблица 01-05-010. Распределение противогололедных материалов механизированным способом

Измеритель: 10000 м2

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Погрузка твердых противогололедных материалов.
03. Распределение противогололедных материалов.

24	СРСд 01-05-010-1-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 10%)	10000 м2	5 164,88
25	СРСд 01-05-010-1-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 20%)	10000 м2	5 659,56
26	СРСд 01-05-010-2-01	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 10%)	10000 м2	4446,91
27	СРСд 01-05-010-2-02	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 20%)	10000 м2	4 941,59
28	СРСд 01-05-010-1-03	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (без стоимости ПГМ), день	10000 м2	1 518,52
29	СРСд 01-05-010-2-03	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (без стоимости ПГМ), день	10000 м2	782,33
30	СРСд 01-05-010-1-04	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (без стоимости ПГМ), ночь	10000 м2	1 538,74
31	СРСд 01-05-010-2-04	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (без стоимости ПГМ), ночь	10000 м2	791,30
32	СРСд 01-05-010-3-01	Противогололедные материалы 10%	м3	1 896,48
33	СРСд 01-05-010-3-02	Противогололедные материалы 20%	м3	2 151,47

Таблица 01-05-012. Устройство снежных валов и траншей

Измеритель: 10 км

Состав работ:

для расценки 1:

01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Нарезка траншей.
03. Подъем и опускание отвала во время работы.
04. Повороты.

для расценки 2:

01. Приведение бульдозера в рабочее положение.
02. Устройство вала.
03. Подъем и опускание отвала во время работы.
04. Повороты.

34	СРСд 01-05-012-1	Устройство траншей в снегу бульдозерами	10 км	3 367,14
35	СРСд 01-05-012-2	Устройство снежных валов бульдозерами	10 км	4 846,64

Таблица 01-05-015. Заготовка, установка и уборка указательных вех

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

для расценки 1:

01. Рубка вех с обрубкой сучьев и заострением колья, складирование вех.
02. Переезды.
04. Повороты.

для расценок 3, 4:

01. Пробивка ямок, установка вех.
02. Переезды.

36	СРСд 01-05-015-1	Рубка и складирование указательных вех	100 шт.	606,28
37	СРСд 01-05-015-3	Установка указательных вех в снег	100 шт.	640,60
38	СРСд 01-05-015-4	Установка указательных вех в грунт	100 шт.	1 336,91

Таблица 01-05-016. Закрытие на зиму и открытие отверстий труб

Измеритель: 10 труб

Состав работ:

01. Очистка двух отверстий.
02. Подножка, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.
03. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.
04. Отножка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля или погрузка в автомобиль.
05. Переезды.

39	СРСд 01-05-016-1	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 1 м2	10 труб	3 486,07
40	СРСд 01-05-016-2	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 2 м2	10 труб	5 911,15

Таблица 01-05-018. Очистка отверстий труб от снега и льда

Измеритель: 10 м отверстия

Состав работ:

01. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.
02. Переходы на другую сторону сооружения.
03. Переезды.

41	СРСд 01-05-018-1	Очистка отверстий труб от снега и льда	10 м отверстия	1 288,33
----	------------------	--	-------------------	----------

Таблица 01-05-019. Очистка дорожных знаков от снега

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

для расценки 1:

01. Очистка дорожных знаков от снега вручную.
02. Переезды.

для расценки 2:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка знаков дисковой щеткой.
03. Переезды.

42	СРСд 01-05-019-1	Очистка дорожных знаков от снега вручную	100 шт.	1 743,04
43	СРСд 01-05-019-2	Очистка дорожных знаков от снега дисковой щеткой с применением оборудования комбинированных дорожных машин	100 шт.	10 402,56

Таблица 01-05-020. Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.
02. Переезды и переходы.

44	СРСд 01-05-020-1	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения	100 шт.	2 121,95
----	------------------	--	---------	----------

Таблица 01-05-021. Очистка барьерного ограждения от снега

Измеритель: 1000 м

Состав работ:

01. Приведение машины в рабочее положение.
02. Очистка ограждения от снега.
03. Развороты.
04. Переезды.

45	СРСд 01-05-021-2	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин от снега боковой щеткой	1000 м	494,85
----	------------------	---	--------	--------

Таблица 01-05-022. Уборка снега у барьерного ограждения

Измеритель: 1000 м

Состав работ:

для расценки 1:

01. Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную с откидкой в сторону.
02. Переезды.

для расценки 2:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Выдвигание отвала под барьерное ограждение.
03. Перемещение снега одним проходом.
04. Приведение отвала в транспортное положение, объезд стойки ограждения.
05. Повороты в конце участка.
06. Переезды.

для расценок 3,4:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Перемещение снега одним проходом.
03. Повороты в конце участка.
04. Переезды.

46	СРСд 01-05-022-1	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную	1000 м	9 586,68
47	СРСд 01-05-022-2	Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдером с навесным оборудованием	1000 м	4 138,12
48	СРСд 01-05-022-3	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдером с навесным оборудованием	1000 м	522,95
49	СРСд 01-05-022-4	Уборка снега за барьерным ограждением трактором с навесным оборудованием	1000 м	704,68

Таблица 01-05-023. Очистка от снега тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

для расценки 1:

01. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную с откидкой снега в сторону.
02. Переезды.

для расценки 2:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом.
03. Повороты.
04. Переезды.

50	СРСд 01-05-023-1	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную	1000 м ²	14 361,07
51	СРСд 01-05-023-2	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000 м ²	125,35

Таблица 01-05-024. Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда

Измеритель: 1000 м²

Состав работ:

01. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону. 02. Сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль. 03. Переезды.				
52	СРСд 01-05-024-1	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда	1000 м2	17 159,28

Таблица 01-05-027. Очистка лестничных сходов от снега и льда

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Очистка лестничных сходов от снега и льда с откидкой в сторону. 02. Переезды.				
53	СРСд 01-05-027-1	Очистка лестничных сходов от снега и льда	1000 м2	20 272,21

Таблица 01-05-028. Россыпь противогололедных материалов вручную

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Россыпь противогололедных материалов вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, лестничных сходах. 02. Переезды.				
54	СРСд 01-05-028-1	Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха	1000 м2	1 351,12
55	СРСд 01-05-028-2	Россыпь песка вручную на лестничных сходах	1000 м2	1 502,69

Таблица 01-05-040. Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ)

Измеритель: чел.час

56	СРСд 01-05-040-1	Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ)	чел.час	214,88
----	------------------	---	---------	--------

Таблица 01-05-041. Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т

Измеритель: чел.час

57	СРСд 01-05-041-1	Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т	чел.час	160,10
58	СРСд 01-05-042-1	Заготовка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	м	128,84
59	СРСд 01-05-042-2	Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	100 м	17 256,38
60	СРСд 01-05-042-3	Уборка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	100 м	885,97
61	СРСд 01-05-043-1	Вывоз снега	1 м3	447,67
62	СРСд 01-05-044-1	Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы с зимней скользкостью	1 чел. час.	240,67
63	СРСд 01-05-044-2	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью до 270 л/с	100 км	3 342,50
64	СРСд 01-05-044-3	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью более 270 л/с	100 км	4 468,97
65	СРСд 01-05-044-4	Обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов	м2	402,46
66	СРСд 01-05-044-5	Поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов (Профилирование дорог, очистка от снега)	100 м	176,58
67	СРСд 01-05-045-1	Очистка подходов к водопропускным трубам от снега, льда, мусора и посторонних предметов	10 м2	166,86

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Примечание
	Раздел 6. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА		

Таблица 01-06-001. Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель: 1 км разметки

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

1	СРСд 01-06-001-1	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	9028,63
2	СРСд 01-06-001-2	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	1 км разметки	12 394,08
3	СРСд 01-06-001-3	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	1 км разметки	15 794,07
4	СРСд 01-06-001-4	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	1 км разметки	15 935,70
5	СРСд 01-06-001-6	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	1 км разметки	29 620,55
6	СРСд 01-06-001-7	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	1 км разметки	29498,88
7	СРСд 01-06-001-8	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	12567,59
8	СРСд 01-06-001-9	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	1 км разметки	17 660,02
9	СРСд 01-06-001-10	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	1 км разметки	22 807,91
10	СРСд 01-06-001-11	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	1 км разметки	22 949,86
11	СРСд 01-06-001-12	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	1 км разметки	43 542,61
12	СРСд 01-06-001-13	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	1 км разметки	43 420,94

Таблица 01-06-002. Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель: 1 км разметки

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

13	СРСд 01-06-002-1	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	10 311,63
14	СРСд 01-06-002-2	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	14647,66

Таблица 01-06-003. Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель: 1 км разметки

Состав работ:

01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.
02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.
03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.
05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.
06. Нанесение разметки.
07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.
08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.
09. Установка и снятие знаков и ограждений.

15	СРСд 01-06-003-1	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	1 км разметки	4 251,23
16	СРСд 01-06-003-2	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	1 км разметки	3 753,10
17	СРСд 01-06-003-3	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	1 км разметки	4 507,09
18	СРСд 01-06-003-4	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	1 км разметки	7 181,74
19	СРСд 01-06-003-5	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	1 км разметки	9 704,45
20	СРСд 01-06-003-6	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м	1 км разметки	7 262,86
21	СРСд 01-06-003-7	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	1 км разметки	7 109,61
22	СРСд 01-06-003-8	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	1 км разметки	5484,02
23	СРСд 01-06-003-9	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	1 км разметки	4 698,95
24	СРСд 01-06-003-10	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	1 км разметки	5883,36
25	СРСд 01-06-003-11	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	1 км разметки	9854,57

26	СРСд 01-06-003-12	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	1 км разметки	13673,83
27	СРСд 01-06-003-13	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м	1 км разметки	7394,06
28	СРСд 01-06-003-14	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	1 км разметки	9935,69

Таблица 01-06-012. Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие без поверхностной обработки

Измеритель: 1 разметка

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

29	СРСд 01-06-012-1	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	343,14
30	СРСд 01-06-012-2	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	428,50
31	СРСд 01-06-012-3	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	385,121
32	СРСд 01-06-012-4	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	480,572

Таблица 01-06-013. Нанесение стрел пистолетом-распылителем на покрытие с поверхностной обработкой

Измеритель: 1 разметка

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

33	СРСд 01-06-013-1	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	358,541
34	СРСд 01-06-013-2	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	447,314
35	СРСд 01-06-013-3	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	410,086
36	СРСд 01-06-013-4	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	511,0766

Таблица 01-06-016. Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки вручную

Измеритель: 100 м разметки

Состав работ:

01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.
02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.
03. Нанесение разметки.
04. Распределение стеклянных микросфер.
05. Установка и снятие знаков и ограждений.

37	СРСд 01-06-016-3	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	100 м разметки	56 475,97
38	СРСд 01-06-016-3	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	100 м разметки	62 002,29
39	СРСд 01-06-017-1	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1. <u>на желтом фоне</u> , длина полосы 4 м краской АК 511	100 м	109 372,62

40	СРСд 01-06-017-2	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка 1.14.1. <u>на жёлтом</u> фоне, длина полосы 4 м краской АК 511	100 м	121 020,96
----	------------------	---	-------	------------

№		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
		Раздел 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ		

Таблица 01-07-001. Валка деревьев

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Вырубка подроста, мешающего работе.
02. Валка деревьев.
03. Переходы от одного дерева к другому.
04. Обрубка сучьев.
05. Сбор порубочных остатков.

1	СРСд 01-07-001-1	Валка деревьев	100 шт.	9 846,25
---	------------------	----------------	---------	----------

Таблица 01-07-002. Трелевка и раскряжевка деревьев

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Застроповка хлыстов и их отцепка.
02. Трелевка хлыстов.
03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами.

2	СРСд 01-07-002-1	Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов	100 шт.	10 313,20
---	------------------	--	---------	-----------

Таблица 01-07-003. Вырубка кустарника и подлеска

Измеритель: 1 га

Состав работ:

01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами.
02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

3	СРСд 01-07-003-1	Срезка кустарника и подлеска кусторезом на тракторе 108 л.с.	1 га	29 711,58
4	СРСд 01-07-003-2	Срезка кустарника и подлеска мотокусторезом	1 га	51 989,57

Таблица 01-07-004. Вырубка одиночных кустарников

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Вырубка кустарника.
02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.

5	СРСд 01-07-004-1	Вырубка одиночных кустарников вручную	100 шт.	2 042,26
---	------------------	---------------------------------------	---------	----------

Таблица 01-07-006. Корчевка пней

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Подрезка корней.
02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.

6	СРСд 01-07-006-1	Корчевка пней бульдозером 108 л.с.	100 шт.	11 594,88
---	------------------	------------------------------------	---------	-----------

Таблица 01-07-030. Ликвидация нежелательной растительности химическим способом

Измеритель: 1 га

Состав работ:

01. Подъезд агрегата на заправку, заправка и опрыскивание растительности.

7	СРСд 01-07-030-1	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом (гербицидами)	1 га	11 157,36
8	СРСд 01-07-031-1	Засев травами откосов земляного полотна и резервов	1000 м2	44 934,42
9	СРСд 01-07-003-3	Обрезка веток для обеспечения видимости	100 шт.	7 591,46

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Примечание
	Раздел 8. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ		Стоимость работы, руб. (без НДС)

Таблица 01-08-001. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним

Измеритель: 1 км прохода

Состав работ:

01. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов от грязи с помощью вакуумно-подметальной машины.

1	СРСд 01-08-001-2	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним вакуумно-подметальной машиной	1 км прохода	471,39
---	------------------	---	--------------	--------

Таблица 01-08-002. Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи и мусора

Измеритель: 100 м²

Состав работ:

01. Очистка тротуаров мостовых сооружений от грязи и мусора.

02. Установка и снятие ограждений.

2	СРСд 01-08-002-1	Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную.	100 м ²	937,26
3	СРСд 01-08-002-2	Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины	100 м ²	268,03

Таблица 01-08-003. Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

Измеритель: 10 шт.

Состав работ:

01. Снятие решетки.

02. Очистка трубок от грязи и мусора.

03. Установка решетки.

04. Установка и снятие ограждений.

4	СРСд 01-08-003-1	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора	10 шт.	2 377,16
---	------------------	---	--------	----------

Таблица 01-08-004. Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений

Измеритель: 10 м шва

Состав работ:

01. Удаление вручную крупного мусора.

02. Промывка деформационных швов водой под давлением из шланга дорожной комбинированной машины.

03. Установка и снятие ограждений.

5	СРСд 01-08-004-1	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений	10 м шва	2 214,85
---	------------------	---	----------	----------

Таблица 01-08-005. Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений

Измеритель: 10 м лотка

Состав работ:

01. Промывка водоотводных лотков.

02. Установка и снятие ограждений.

6	СРСд 01-08-005-1	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений	10 м лотка	2 265,04
---	------------------	--	------------	----------

Таблица 01-08-007. Очистка от грязи конструкций перильных ограждений и ограждений безопасности мостовых сооружений

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Очистка конструкций водой из шланга дорожной комбинированной машины.

7	СРСд 01-08-007-1	Очистка от грязи перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м	100 м	1 521,62
---	------------------	---	-------	----------

Таблица 01-08-008. Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений на высоте 2 м от грязи

Измеритель: 100 шт.

Состав работ:

01. Очистка от грязи опор наружного освещения водой из шланга дорожной комбинированной машины.

8	СРСд 01-08-008-1	Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи	100 шт.	10 046,74
---	------------------	---	---------	-----------

Таблица 01-08-010. Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений

Измеритель: 1000 м2

Состав работ:

01. Сбор и складирование мусора в контейнеры.

9	СРСд 01-08-010-1	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от мусора	1000 м2	568,38
---	------------------	--	---------	--------

Таблица 01-08-011. Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор

Измеритель: 10 м2

Состав работ:

01. Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор вручную.

10	СРСд 01-08-011-1	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор без применения автогидроподъемника	10 м2	1 472,77
----	------------------	---	-------	----------

Таблица 01-08-030. Восстановление перильного ограждения на мосту

Измеритель: 1 т перил

Состав работ:

01. Заготовка и раскладка элементов металлических перил.

02. Крепление стоек.

03. Сборка элементов металлических перил.

04. Грунтовка стыков и окраска перил.

11	СРСд 01-08-030-1	Восстановление перильного ограждения на мосту	1 т перил	104 316,21
----	------------------	---	-----------	------------

Таблица 01-08-031. Демонтаж перильного ограждения

Измеритель: 1 т перил

Состав работ:

01. Разборка металлических конструкций.

12	СРСд 01-08-031-1	Демонтаж перильного ограждения	1 т перил	14 339,33
13	СРСд 01-08-032-1	Очистка от пыли и грязи лестничных сходов мостового сооружения	1000 м2	3 410,74
14	СРСд 01-08-032-2	Очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел	100 м2	194,27
15	СРСд 01-08-033-1	Заделка трещин и мелких выбоин на тротуарах	100 м	5 083,84
16	СРСд 01-08-034-1	Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью	100 м2	92 158,31
17	СРСд 01-08-035-1	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций мостовых сооружений	100 м2	17 615,94
18	СРСд 01-08-036-1	Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов	10 м2	17 999,45
19	СРСд 01-08-036-2	Устранение проломов плит мостовых сооружений	10 м2	17 700,38
20	СРСд 01-08-037-1	Восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и т. д.)	м3	3 986,83
21	СРСд 01-08-037-2	Восстановление изоляции на части мостового полотна	100 м2	48 439,64
22	СРСд 01-08-038-1	Замена деформационных швов	100 м	77 889,87
23	СРСд 01-08-039-1	Восстановление элементов лестничных сходов	м3	6 158,48
24	СРСд 01-08-040-1	Устранение дефектов оголовков труб (бетонирование)	м3	9 552,83

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	Раздел 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ		

Таблица 01-09-001. Очистка от снега и льда тротуаров и прилегающих зон

Измеритель: 100 м2

Состав работ:

01. Очистка тротуаров от снега с помощью снегоуборщика.

1	СРСд 01-09-001-2	Очистка от снега и льда тротуаров средствами малой механизации	100 м2	271,01
---	------------------	--	--------	--------

**Таблица 01-09-002. Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от
снега и льда**

Измеритель: 10 шт.

Состав работ:

01. Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда.

02. Установка и снятие ограждений.

2	СРСд 01-09-002-1	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда	10 шт.	2 359,35
---	------------------	---	--------	----------

Таблица 01-09-005. Очистка перильных ограждений от снега и грязи

Измеритель: 100 м

Состав работ:

01. Очистка поручня перильного ограждения от снега вручную.

02. Очистка стоек и заполнения перильного ограждения от грязи вручную.

3	СРСд 01-09-005-1	Очистка перильных ограждений от снега и грязи	100 м	383,94
---	------------------	---	-------	--------

**Таблица 01-09-009. Устройство прорезей в ледяном поле шириной 0,5 м при
толщине льда 0,5 м**

Измеритель: 100 м прорези

Состав работ:

01. Устройство прорезей в ледяном поле.

4	СРСд 01-09-009-2	Устройство прорезей в ледяном поле шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м	100 м прорези	8 241,34
---	------------------	---	------------------	----------

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	Раздел 10. ПОГРУЗО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ		

Таблица 01-10-001. Погрузка материалов и снега погрузчиками

Измеритель: 100 м3 конструкций

Состав работ:

01. Приведение агрегата в рабочее положение.
02. Наполнение и подъем ковша.
03. Перемещение погрузчика с материалом.
04. Разгрузка и опускание ковша.
05. Возвращение погрузчика.
06. Установка под погрузку и отъезд автотранспортного средства.

1	СРСд 01-10-001-2	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор	100 м3 конструкци й	3 549,81
2	СРСд 01-10-001-3	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м снег	100 м3 конструкци й	3 913,38

Таблица 01-10-005. Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную

Измеритель: 1 т

Состав работ:

01. Установка транспортных средств под погрузку.
02. Погрузка материалов с укладкой в необходимых случаях.
03. Установка и уборка приспособлений.

3	СРСд 01-10-005-1	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы	1 т	138,05
---	------------------	---	-----	--------

Таблица 01-10-006. Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную

Измеритель: 1 т

Состав работ:

01. Установка транспортных средств под выгрузку.
02. Выгрузка материалов с укладкой в штабеля в необходимых случаях.
03. Установка и уборка приспособлений.

4	СРСд 01-10-006-1	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и навалочные грузы	1 т	112,94
---	------------------	---	-----	--------

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	Раздел 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ		

Таблица 01-11-002. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами по дорогам с
Измеритель: 100 т

Состав работ:

01. Порожний пробег.

02. Грузеный пробег.

1	СРСд 01-11-002-7-01	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км	100 т	558,04
2	СРСд 01-11-002-7-02	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 3 км	100 т	1 674,13
3	СРСд 01-11-002-10-01	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км	100 т	2 489,73
4	СРСд 01-11-002-10-02	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 10 км	100 т	4 979,46
5	СРСд 01-11-002-10-03	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 15 км	100 т	7 469,19
6	СРСд 01-11-002-10-04	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км	100 т	9 958,92
7	СРСд 01-11-002-10-05	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 25 км	100 т	12 448,66
8	СРСд 01-11-002-10-06	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 30 км	100 т	25 036,39