



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 декабря 2024 г.
г. Ливны

№ 471

Об утверждении показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района и мостовых сооружений на них и приведения муниципальной правовой базы Ливенского района в соответствие, администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, разработанные обществом с ограниченной ответственностью Инженерный центр «Нафта-Эксперт» в соответствии с Приложением к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ливенского района от 22.05.2018 № 193 «Об утверждении показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Действие постановления не распространяется на ранее заключенные в соответствии с постановлением администрации Ливенского района от 22.05.2018 № 193 «Об утверждении показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них» муниципальные контракты, исполнение которых предусмотрено в течение 2025 года.

5. Постановление администрации Ливенского района от 29.07.2024 № 254 «Об утверждении показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них» отменить и считать не вступившим в законную силу.

6. Постановление администрации Ливенского района от 22.11.2024 № 458 «Об утверждении показателей стоимости и состава работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них» отменить и считать не вступившим в законную силу.

7. Управлению организационной, контрольной и кадровой работы администрации Ливенского района (Н.А. Болотская) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

Глава района



А.И.Шолохов

Приложение к постановлению
администрации Ливенского района
№ 471 от 2 декабря 2024 г.

показатели стоимости и состава работ по
содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения и мостовых
сооружений на них

СРСд-2024

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

СРСд – 2024

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Ливны 2024

Разработано : ООО Инженерный центр «Нафта-Эксперт» _____ Е.С. Бычков

**Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них.
Орловская область Ливенский район
СРСд-2024**

«Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них. Орловская область Ливенский район» (далее-СРСд) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиками.

«ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ И СОСТАВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН» РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ И ТРЕБУЮТ УТВЕРЖДЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

**Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них.
Орловская область Ливенский район
СРСд-2024**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них. Орловская область Ливенский район (далее – СРСд) предназначены для определения затрат при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиками.
2. СРСд рассчитаны в ценах на 2025 год для условий производства работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них в Ливенском районе Орловской области.
3. Сборник СРСд включает в себя следующие разделы :

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Раздел 4. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
Раздел 5. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Раздел 6. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Раздел 7. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
Раздел 8. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Раздел 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
Раздел 10. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
Раздел 13. СВЕТОФОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Раздел 14. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Раздел 15. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

4. СРСд отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации работ по содержанию автомобильных дорог и мостовых сооружений на них.
5. Показатели СРСд представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, рассчитанный на установленную единицу измерения (1км, 100м², 100шт. и т.д.)
6. Стоимость комплекса работ СРСд, необходимых для осуществления содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них учитывают, в том числе : сметную стоимость материальных ресурсов, включая транспортные и заготовительно-складские расходы, расчетную сумму средств на оплату труда дорожных рабочих, расчетную сметную стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая оплату труда машинистов, накладные расходы и сметную прибыль.
7. Расчетная оплата труда дорожных рабочих и рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.
8. Сметная стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий от баз (складов) организаций-подрядчиков и организаций-поставщиков до места производства работ.
9. В показателях стоимости на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные

(перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. В показателях стоимости учтены затраты и оплата труда водителя машины дорожной службы.

10. Показатели стоимости определены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который учитывается дополнительно в составе итогов сметного расчета.
11. Показателями стоимости учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещения рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.
12. Стоимость транспортировки грузов собственными автомобилями-самосвалами следует определять в соответствии с разделом 11 «Транспортные работы». Показатели стоимости на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени и стоимость на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки.
13. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами следует принимать класс груза – первый.

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ВОДООТВОДА				
1	СРСд 01-01-001-1	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) (дренирующий грунт-песок)	1000 м2	70 170,18
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.		
		03. Развороты машины в конце участка.		
2	СРСд 01-01-001-2	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле), грунт 2 группы	1000 м2	107 260,87
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу.		
		03. Развороты машины в конце участка.		
3	СРСд 01-01-001-3	Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м	м3	27,72
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Разработка грунта с перемещением.		
		03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.		
		04. Развороты машины в конце участка.		
4	СРСд 01-01-001-4	Уплотнение грунта самоходным катком на пневмоколесном ходу: 16 т	1000 м2	5641,57
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу.		
		03. Развороты катка в конце участка.		
5	СРСд 01-01-001-5	Планировка автогрейдером грунтовых обочин	1 км прохода	945,05
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Развороты машины в конце участка.		
6	СРСд 01-01-001-6	Планировка автогрейдером гравийных обочин	1 км прохода	1109,4
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу.		
		03. Развороты машины в конце участка.		
7	СРСд 01-01-001-7	Ремонтная планировка обочин вручную (Устранение дефектов укрепления кюветов и водоотводных канав)	м2	40,03
	состав работ:	01. Натягивание шнура.		
		02. Удаление воды и грязи из выбоин.		
		03. Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений.		
		04. Проверка профиля шаблоном или рейкой.		
8	СРСд 01-01-001-8	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см М400	м2	172,94
	состав работ:	01. Приведение агрегатов в рабочее положение.		
		02. Разравнивание материалов и планировка поверхности.		
		03. Уплотнение материалов.		
		04. Повороты машин в конце участка.		
9	СРСд 01-01-001-9	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 15 см М400	м2	252,88
	состав работ:	01. Приведение агрегатов в рабочее положение.		
		02. Разравнивание материалов и планировка поверхности.		
		03. Уплотнение материалов.		
		04. Повороты машин в конце участка.		
10	СРСд 01-01-001-10	Планировка откосов насыпей автогрейдером	1000 м2	2670,77
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Планировка откосов со срезкой грунта.		
		03. Перемещение машины к началу участка.		
		04. Повороты машины.		
		05. Перестановка ножа		
11	СРСд 01-01-001-11	Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна	м2	22,57
	состав работ:	01. Подноска семян на расстояние до 50 м.		
		02. Распределение семян.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Заделка семян граблями.		
		04. Уплотнение поверхности.		
		05. Переезды.		
12	СРСд 01-01-001-12	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55 л.с., ширина окашивания до 2 м.	1 км прохода	1145,69
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Уборка посторонних предметов		
		03. Скашивание травы		
		04. Объезд знаков.		
		05. Повороты в конце участка.		
13	СРСд 01-01-001-13	Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе.	м2	0,78
	состав работ:	01. Уборка посторонних предметов.		
		02. Скашивание травы.		
14	СРСд 01-01-001-14	Скашивание травы вручную в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб	м2	1,17
	состав работ:	01. Уборка посторонних предметов.		
		02. Скашивание травы.		
15	СРСд 01-01-001-15	Устройство дренажных прорезей вручную в немерзлом грунте (дренирующий материал - песок)	1 км	177 572,88
	состав работ:	01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину		
		02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону		
		03. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.		
		04. Перемещение в процессе работы.		
16	СРСд 01-01-001-16	Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (дренирующий материал - песок)	1 км	151 701,07
	состав работ:	01. Прокопка прорезей при помощи навесного оборудования на тракторе.		
		02. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.		
		03. Перемещение в процессе работы.		
17	СРСд 01-01-001-17	Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером среднего типа	1 км	1191,58
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Установка и снятие откосника		
		03. Восстановление профиля канав.		
		04. Повороты в конце участка.		
18	СРСд 01-01-001-18	Очистка водоотводных лотков и быстротокów вручную	м	30,46
	состав работ:	01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону.		
19	СРСд 01-01-001-19	Ликвидация "диких" съездов бульдозером 108 л.с.	1 съезд	699,45
	состав работ:	01. 01. Приведение агрегатов в рабочее положение.		
		02. Разработка и перемещение грунта бульдозером.		
		03. Развороты.		
20	СРСд 01-01-001-20	Очистка водоприемных колодцев	1 колодец	371,95
	состав работ:	01. Очистка водоприемных колодцев от мусора и наносного грунта вручную.		
		02. Складирование мусора или погрузка в автотранспорт.		
		03. Переходы.		
21	СРСд 01-01-001-21	Ремонт водоприемных колодцев	м2	2099,33
	состав работ:	01. Срубка поврежденного бетона.		
		02. Приготовление бетонной смеси.		
		03. Укладка бетона с устройством опалубки, разравнивание и уплотнение.		
		04. Железнение отремонтированной поверхности.		
22	СРСд 01-01-001-22	Замена дефектных решеток водоприемных колодцев	1 шт.	16449,78
	состав работ:	01. Снятие дефектной решетки.		
		02. Установка новой решетки.		
23	СРСд 01-01-001-23	Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор освещения	1000 м2	7454,90
	состав работ:	01. Подготовка агрегата к работе.		
		02. Выкашивание газонов.		
		03. Сгребание скошенной травы граблями.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
		04. Относки травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны или погрузкой в автотранспорт.		
24	СРСд 01-01-001-24	Ликвидация последствий оползня земполотна, грунт 2 группы	м3	1708,93
	состав работ:	01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев.		
		02. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой водой при необходимости.		
		03. Планировка поверхности.		
		04. Переезды.		
25	СРСд 01-01-001-25	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	1000 м3	90908,4
	состав работ:	01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.		
		02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером.		
		03. Содержание забойной дороги.		
		04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную.		
26	СРСд 01-01-001-26	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Устранение повреждений ливневой канализации, быстроток, лотков).	м2	2003,35
	состав работ:	01. Срубка поврежденного бетона вручную.		
		02. Приготовление бетонной смеси.		
		03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.		
		04. Уплотнение ручной трамбовкой.		
		05. Железнение бетонной поверхности.		
27	СРСд 01-01-001-27	Ликвидация свалок	м3	2210,44
	состав работ:	01. Погрузка мусора.		
		02. Перевозка мусора		
		03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.		
		04. Разравнивание грунта		
28	СРСд 01-01-001-28	Подсыпка обочин с планировкой кюветов экскаватором	м3	397,09
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Разработка грунта с перемещением.		
		03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.		
		04. Разравнивание грунта на отвале.		
		05. Зачистка неровностей.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		06. Нарезка выводов кюветов.		
		07. 04. Развороты машины в конце участка.		
29	СРСд 01-01-001-29	Ликвидация "диких" съездов экскаватором	1 съезд	879,46
	состав работ:	01. Приведение агрегатов в рабочее положение.		
		02. Разработка и перемещение грунта бульдозером		
		03. Развороты.		
30	СРСд 01-01-001-30	Планировка откосов экскаватором	1000 м2	15960,7
	состав работ:	01. Приведение агрегатов в рабочее положение.		
		02. Планировка откосов со срезкой грунта.		
		03. Перемещение машины к началу участка.		
		04. Повороты машины.		
31	СРСд 01-01-001-31	Планировка откосов бульдозером	1000 м2	1683,9
	состав работ:	01. Приведение агрегатов в рабочее положение.		
		02. Планировка откосов со срезкой грунта.		
		03. Перемещение машины к началу участка.		
		04. Повороты машины.		
32	СРСд 01-01-001-32	Разработка кюветов экскаватором	м3	369,37
	состав работ:	01. Устройство кюветов.		
		02. Погрузка грунта на автосамосвалы..		
		03. Разравнивание грунта на отвале.		
		04. Зачистка неровностей.		
		05. Нарезка выводов кюветов.		
33	СРСд 01-01-001-33	Подсыпка обочин автогрейдером	м3	42,15
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Разработка грунта с перемещением.		
		03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала.		
		04. Развороты машины в конце участка.		
34	СРСд 01-01-001-34	Нарезка борозд для спуска воды экскаватором	шт	368,83
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Разработка грунта с перемещением.		
		03. Нарезка борозд.		
		04. Развороты машины в конце участка.		
35	СРСд 01-01-001-35	Уборка грязи за барьерным ограждением автогрейдером	1 км	905,98
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Перемещение грязи одним проходом		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Повороты в конце участка 04. Переезды.		
36	СРСд 01-01-001-36	Уборка грязи за барьерным ограждением погрузчиком	1 км	1478,47
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Перемещение грязи одним проходом		
		03. Повороты в конце участка		
		04. Переезды.		
37	СРСд 01-01-001-37	Устройство прорезей на обочинах вручную	м	177,57
	состав работ:	01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину.		
		02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону		
		03. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой.		
		04. Перемещение в процессе работы.		
38	СРСд 01-01-001-38	Ремонт укрепления обочин щебнем М-600, толщина слоя 10 см (Щебень М600 фракция 20-40)	м2	210,12
	состав работ:	01. Приведение агрегатов в рабочее положение.		
		02. Разравнивание материалов и планировка поверхности.		
		03. Уплотнение материалов.		
		04. Повороты машин в конце участка.		
39	СРСд 01-01-001-39	Ремонт укрепления обочин щебнем М-600, толщина слоя 15 см (Щебень М600 фракция 20-40)	м2	309,83
	состав работ:	01. Приведение агрегатов в рабочее положение.		
		02. Разравнивание материалов и планировка поверхности.		
		03. Уплотнение материалов.		
		04. Повороты машин в конце участка.		
40	СРСд 01-01-001-40	Ремонт укрепления обочин щебнем М-400 фр. 40-70 мм, толщина слоя 15 см	м2	240,22
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Разравнивание материалов и планировка поверхности.		
		03. Уплотнение материалов.		
		04. Повороты машин в конце участка.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ				
1	СРСд 01-02-001-1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения	1000 м2	138,17
	состав работ:	01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.		
		02. Развороты в конце участка.		
		03. Наполнение цистерны водой		
2	СРСд 01-02-001-2	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением	1000 м2	222,34
	состав работ:	01. Очистка покрытия одним проходом по одному следу.		
		02. Развороты в конце участка.		
		03. Наполнение цистерны водой		
3	СРСд 01-02-001-3	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги	1 км прохода	604,39
	состав работ:	01. Сбор мусора и посторонних предметов.		
		02. Складирование мусора.		
		комбинированной дорожной машины для погрузки мусора.		
		04. Погрузка мусора.		
4	СРСд 01-02-001-4	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2 (смесь асфальтобетонная А8Вн)	м2	3 220,05
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона.		
		02. Очистка основания.		
		03. Проливка битумом и смазка краев обрубленных мест.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Укатка котком		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
5	СРСд 01-02-001-5	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2 (смесь асфальтобетонная А8Вн)	м2	3076,46
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона.		
		02. Очистка основания.		
		03. Проливка битумом и смазка краев обрубленных мест.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Укатка котком		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
6	СРСд 01-02-001-6	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом (ЛА16Вн), толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 50 км	м2	2315,48
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона.		
		02. Очистка основания.		
		03. Установка термоса-бункера в рабочее положение		
		04. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси		
		05. Посыпка высеvkами и затирка райбовкой		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
7	СРСд 01-02-001-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом (ЛА16Вн), толщина слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2, средняя дальность возки литого асфальта до 100 км	м2	2452,28
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона.		
		02. Очистка основания.		
		03. Установка термоса-бункера в рабочее положение		
		04. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси		
		05. Посыпка высеvkами и затирка райбовкой		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
8	СРСд 01-02-001-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	м2	1513,01
	состав работ:	01. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.		
		02. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией		
		03. Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией		
		04. Посыпка белым щебнем		
		05. Уборка отходов.		
		06. Установка и снятие ограждений.		
		07. Переходы и перемещение машин.		
		08. Загрузка материалов.		
9	СРСд 01-02-001-9	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2	м2	1297,28
	состав работ:	01. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.		
		02. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией		
		03. Заполнение выбоины щебнем, обработанным битумной эмульсией		
		04. Посыпка белым щебнем		
		05. Уборка отходов.		
		06. Установка и снятие ограждений.		
		07. Переходы и перемещение машин.		
		08. Загрузка материалов.		
10	СРСд 01-02-001-10	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля	м	62,22
	состав работ:	01. Наполнение цистерны битумными материалами.		
		02. Загрузка каменного материала.		
		03. Подогрев битумных материалов.		
		04. Очистка покрытия и трещин от пыли и грязи, продувка сжатым воздухом.		
		05. Заполнение трещин ремонтными материалами.		
		06. Засыпка трещин высеvkами		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
11	СРСд 01-02-001-11	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную	м	104,57
	состав работ:	01. Очистка трещин металлическими крючками, щетками и продувка воздухом.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
		02. Разогрев битума в передвижном котле и приготовление разжиженного битума.		
		03. Смазка стенок трещин жидким битумом.		
		04. Заполнение трещин битумом.		
		05. Засыпка трещин высевками или песком.		
		06. Перемещение котла и материалов в процессе работы.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы.		
12	СРСд 01-02-001-12	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (смесь асфальтобетонная А8Вн)	м2	2358,38
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Уплотнение смеси.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
13	СРСд 01-02-001-13	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2 (смесь асфальтобетонная А8Вн)	м2	1958,93
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Уплотнение смеси.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
14	СРСд 01-02-001-14	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью (ЛА16Вн) площадь ремонта в одном месте до 1 м2	м2	2315,48
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев выбоин		
		02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
		03. Установка термоса-бункера в рабочее положение		
		04. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси		
		05. Посыпка высеvkами и затирка райбовкой		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
		09. Загрузка материалов.		
		10. Пробег термоса-бункер		
15	СРСд 01-02-001-15	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий литой асфальтобетонной смесью (ЛА16Вн) площадь ремонта в одном месте до 3 м2	м2	2191,95
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев выбоин		
		02. Очистка выбоин с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Установка термоса-бункера в рабочее положение		
		04. Укладка и разравнивание литой асфальтобетонной смеси		
		05. Посыпка высеvkами и затирка райбовкой		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
		09. Загрузка материалов.		
		10. Пробег термоса-бункер		
16	СРСд 01-02-001-16	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную	м	447,02
	состав работ:	01. Загрузка и разогревание битумных материалов.		
		02. Выравнивание краев швов и трещин		
		03. Очистка швов и трещин с продувкой сжатым воздухом.		
		04. Подгрунтовка поверхности.		
		05. Заполнение швов и трещин мастикой.		
		06. Посыпка поверхности песком.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
17	СРСд 01-02-001-17	Планировка проезжей части гравийных (щебеночных) дорог автогрейдером	1000 м2	616,31
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин.		
		03. Повороты машины в конце участка.		
		04. Установка и снятие ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
18	СРСд 01-02-001-18	Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления нового материала	1000 м2	56 442,75
	состав работ:	01. Разломка и кирковка покрытия.		
		02. Срезка бугров и засыпка выбоин.		
		03. Восстановление поперечного профиля.		
		04. Укатка покрытия с поливкой водой.		
		05. Развороты машин в конце участка.		
		06. Установка и снятие ограждений.		
19	СРСд 01-02-001-19	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала	1000 м2	244 557,22
	состав работ:	01. Разломка и кирковка покрытия.		
		02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.		
		03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.		
		04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.		
		05. Укатка покрытия с поливкой водой.		
		06. Установка и снятие ограждений.		
20	СРСд 01-02-001-20	Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	км	314,75
	состав работ:	01. Порожний пробег к месту загрузки.		
		02. Перемещение груженой машины к месту работы.		
		03. Маневрирование.		
21	СРСд 01-02-001-21	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	38,91
	состав работ:	01. Приведение фрезы в рабочее положение.		
		02. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Замена резцов.		
22	СРСд 01-02-001-22	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	64,27
	состав работ:	01. Приведение фрезы в рабочее положение.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
		02. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Замена резцов.		
23	СРСд 01-02-001-23	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см	м2	29,01
	состав работ:	01. Приведение фрезы в рабочее положение.		
		02. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Замена резцов.		
24	СРСд 01-02-001-24	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство покрытия из щебня М 600 толщиной слоя 15 см)	м2	327,51
	состав работ:	01. Разломка и кирковка покрытия.		
		02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.		
		03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.		
		04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.		
		05. Укатка покрытия с поливкой водой.		
		06. Установка и снятие ограждений.		
25	СРСд 01-02-001-25	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) горячей а/бетонной смесью А11Вн	1000 м2	1 260 013,59
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.		
		04. Укатка.		
		05. Вырубка образцов и заделка вырубок.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
26	СРСд 01-02-001-26	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) горячей а/бетонной смесью А11Вн	1000 м2	1 525 010,38
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.		
		04. Укатка.		
		05. Вырубка образцов и заделка вырубок.		
27	СРСд 01-02-001-27	Восстановление деформационных швов	м	929,23
	состав работ:	01. Загрузка битумных материалов.		
		02. Очистка швов с удалением старого герметика, продувка сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка поверхности.		
		04. Укладка уплотнительного шнура.		
		05. Заполнение швов мастикой.		
		06. Посыпка поверхности песком.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
28	СРСд 01-02-001-28	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	1000 м2	130004,34
	состав работ:	01. Очистка покрытия с увлажнением.		
		02. Розлив битумной эмульсии.		
		03. Россыпь мытого щебня.		
		04. Укатка.		
		05. Уход за покрытием.		
29	СРСд 01-02-001-29	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км	1 км	1209562,4
	состав работ:	01. Очистка оснований.		
		02. Рыхление с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием взрыхленного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.		
30	СРСд 01-02-001-30	Вывозка мусора для утилизации на полигоны на расстояние до 10 км	т	2,01
	состав работ:	01. Вывозка мусора		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
31	СРСд 01-02-001-31	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия из асфальтобетона А16Вн	т	15 080,76
	состав работ:	01. Очистка оснований.		
		02. Розлив вяжущих материалов.		
		03. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.		
32	СРСд 01-02-001-34	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь А16Вн	м2	3 438,99
	состав работ:	01. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий		
		02. Устройство оснований из щебня		
		03. Розлив вяжущих материалов		
		04. Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей		
		05. Розлив вяжущих материалов		
		06. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей		
33	СРСд 01-02-001-35	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь А22Вн	м2	3 488,6

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работ, руб. (без НДС)
	состав работ:	01. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий		
		02. Устройство оснований из щебня		
		03. Розлив вяжущих материалов		
		04. Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей		
		05. Розлив вяжущих материалов		
		06. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей		
34	СРСд 01-02-001-36	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	3493,81
	состав работ:	01. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий		
		02. Устройство оснований из щебня		
		03. Розлив вяжущих материалов		
		04. Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей		
		05. Розлив вяжущих материалов		
		06. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей		
35	СРСд 01-02-001-37	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь А16Вн	м2	2025,72
	состав работ:	01. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий		
		03. Устройство оснований из щебня		
		04. Розлив вяжущих материалов		
		05. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
36	СРСд 01-02-001-38	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка существующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	2 064,90
	состав работ:	01. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий		
		02. Устройство оснований из щебня		
		03. Розлив вяжущих материалов		
		04. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей		
37	СРСд 01-02-001-40	Ликвидация колеи глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь А16Вн)	т	19 660,21
		01. Приведение фрезы в рабочее положение.		
		02. Фрезерование асфальтобетонных покрытий с погрузкой в транспортные средства.		
		03. Замена резцов.		
		04. Приведение фрезы в транспортное положение.		
		05. Очистка поверхности.		
		06. Подгрунтовка поверхности битумной эмульсией.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
		07. Прием смеси из транспортных средств.		
		08. Укладка и разравнивание смеси с планировкой и проверкой профиля.		
		09. Укатка с подкаткой уложенной смеси.		
		10. Установка и уборка ограждений.		
38	СРСд 01-02-001-41	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь А16Вн	1000 м2	1 024 265,83
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков.		
		04. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.		
		05. Укатка.		
		06. Вырубка образцов и заделка вырубок.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
39	СРСд 01-02-001-43	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь А16Вн	1000 м2	1 155 628,39
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков.		
		04. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.		
		05. Укатка.		
		06. Вырубка образцов и заделка вырубок.		
40	СРСд 01-02-001-45	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь А16Вн	1000 м2	1 286 990,98
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков.		
		04. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.		
		05. Укатка.		
		06. Вырубка образцов и заделка вырубок.		
41	СРСд 01-02-001-47	Восстановление изношенных слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь А16Вн	1000 м2	1 549 716,16
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков.		
		04. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.		
		05. Укатка.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		06. Вырубка образцов и заделка вырубок.		
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Уплотнение смеси.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
42	СРСд 01-02-001-50	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	2 358,38

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Уплотнение смеси.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
43	СРСд 01-02-001-52	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	2786,98
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Уплотнение смеси.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
44	СРСд 01-02-001-54	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	2029,50
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Укатка катком.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
45	СРСд 01-02-001-56	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	1931,88
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Укатка катком.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
46	СРСд 01-02-001-58	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	2765,08
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Укатка катком.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
47	СРСд 01-02-001-60	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	2608,28
	состав работ:	01. Обрубка краев выбоин		
		02. Очистка основания с продувкой сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Укатка катком.		
		06. Уборка отходов.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
		08. Переходы и перемещение машин.		
48	СРСд 01-02-001-61	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	2 042,64
	состав работ:	01. Очистка выбоины от грязи и пыли.		
		02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		04. Уплотнение смеси.		
		05. Уборка отходов.		
		06. Установка и снятие ограждений.		
		07. Переходы и перемещение машин.		

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
49	СРСд 01-02-001-62	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь А8Вн	м2	2419,09
	состав работ:	01. Очистка выбоины от грязи и пыли.		
		02. Подгрунтовка стенок и дна выбоины битумной эмульсией.		
		03. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		04. Уплотнение смеси.		
		05. Уборка отходов.		
		06. Установка и снятие ограждений.		
		07. Переходы и перемещение машин.		
50	СРСд 01-02-001-63	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 10 см	м2	121,55
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков.		
51	СРСд 01-02-001-64	Очистка прилотовой части и вдоль бордюра мехспособом	пог.м.	89,76
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		
		02. Очистка водой из шланга под давлением		
52	СРСд 01-02-001-65	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий фрезой на базе трактора шириной 400 мм, толщина слоя 5 см	м2	75,98
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков.		
53	СРСд 01-02-001-66	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий фрезой на базе трактора шириной 600 мм, толщина слоя 5 см	м2	69,92

№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
	состав работ:	01. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе.		
		02. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы.		
		03. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков.		
54	СРСд 01-02-001-67	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей А8Вн	т	11 486,44
	состав работ:	01. Очистка оснований.		
		02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.		
55	СРСд 01-02-001-68	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей А16Вн	т	11 158,86
	состав работ:	01. Очистка оснований.		
		02. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой.		
56	СРСд 01-02-001-69	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей	м2	27513,68
	состав работ:	01. Погрузка материалов.		
		02. Перемещение к месту производства работ и обратно.		
		03. Очистка покрытия от пыли и грязи.		
		04. Разметка дороги и предварительная установка элементов ИДН.		
		05. Сверление отверстий в элементах ИДН и в покрытии дороги на глубину до 130 мм.		
		06. Монтаж средних элементов ИДН 500х500 мм.		
		07. Монтаж концевых элементов ИДН 250х500 мм.		
		08. Забивка и затяжка анкерных болтов в элементах ИДН.		
57	СРСд 01-02-001-70	Утилизация мусора на полигонах	м3	503,88
58	СРСд 01-02-001-71	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала (щебёночная смесь М-400 фр. от 5 до 40 мм)	1000 м2	70781,44
	состав работ:	01. Разломка и кирковка покрытия.		
		02. Перемещение дополнительного материала с обочины и разравнивание его по ширине дороги.		
		03. Перемешивание вскиркованного и добавленного материала со сбором в мерный валик.		

		04. Разравнивание материала из валика по ширине дороги и планировка покрытия.		
		05. Укатка покрытия с поливкой водой.		
		06. Установка и снятие ограждений.		
59	СРСд 01-02-001-72	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км (щебеночная смесь М-400 фр. от 5 до 40 мм)	км	1216335,11
	состав работ:	01. Очистка оснований.		
		02. Рыхление с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием взрыхленного материала, россыпь и разравнивание новых материалов.		
60	ЭСНиЕРс01-02-018-2 (примен)	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала (материал от разборки асфальтобетонного покрытия)	1000 м2	66 917,63
№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ				
1	СРСд 01-03-001-1	Окрашивание оголовков труб известковым составом	м2	121,2
	состав работ:	01. Очистка поверхности.		
		02. Приготовление известкового состава		
		03. Расшивка и подмазывание трещин.		
		04. Грунтование.		
		05. Окрашивание за один раз.		
2	СРСд 01-03-001-2	Окрашивание оголовков труб эмалью	м2	145,54
	состав работ:	01. Очистка поверхности.		
		02. Расчистка отстающей краски		
		03. Расшивка и подмазывание трещин.		
		04. Грунтование.		
		05. Окрашивание за один раз.		
3	СРСд 01-03-001-3	Очистка отверстий труб от грязи и наносов	м	196,52
	состав работ:	01. Очистка отверстий трубы от грязи и наносов.		
		02. Откидка наносного грунта.		
		03. Переходы на другую сторону сооружения.		
4	СРСд 01-02-001-4	Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором	м	246,17
	состав работ:	01. Расчистка швов.		
		02. Приготовление цементного раствора.		
		03. Приготовление цементного молока и смачивание им швов		

		04. Заделка швов цементным раствором		
5	СРСд 01-03-001-5	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб.	м2	4288,24
	состав работ:	01. Расчистка поврежденной поверхности.		
		02. Насечка и смачивание водой.		
		03. Приготовление цементного раствора.		
		04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.		
6	СРСд 01-03-001-6	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Восстановление укрепления русел труб бетоном)	м2	2026,5
	состав работ:	01. Срубка поврежденного бетона вручную.		
		02. Приготовление бетонной смеси.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.		
		04. Уплотнение ручной трамбовкой.		
		05. Железнение бетонной поверхности.		
7	СРСд 01-03-001-7	Устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним	м	126,57
	состав работ:	01. Расчистка ремонтируемой поверхности.		
		02. Приготовление цементного раствора.		
		03. Заделка трещин и раковин цементным раствором.		
8	СРСд 01-03-001-8	Очистка русел труб и малых мостов от наносов с выноской грунта носилками	м2	216,17
	состав работ:	01. Разрыхление наносов, погрузка на тачку или носилки		
		02. Перемещение наносов в отвал		
		03. Разравнивание грунта с уплотнением ручной трамбовкой		
9	СРСд 01-03-001-9	Ремонт лотков и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (Укрепление откосов у оголовков)	м2	2026,5
	состав работ:	01. Срубка поврежденного бетона вручную.		
		02. Приготовление бетонной смеси.		
		03. Укладка и разравнивание бетонной смеси.		
		04. Уплотнение ручной трамбовкой.		
		05. Железнение бетонной поверхности.		
10	СРСд 01-03-001-10	Промывка труб и лотков водой из шланга под давлением	пог.м	89,76
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		

		02. Очистка водой из шланга под давлением		
11	СРСд 01-03-001-11	Устранение дефектов оголовков труб (бетонирование)	м3	17204,22
	состав работ:	01. Раскрой и установка досок.		
		02. Устройство и разборка щитов опалубки.		
		03. Укладка бетона.		
№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
Раздел 4. ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ				
1	СРСд 01-04-001-1	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним вакуумно-подметальной машиной	1 км прохода	2265,18
	состав работ:	01. Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов от грязи с помощью вакуумно-подметальной машины		
2	СРСд 01-04-001-2	Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную.	м2	12,17
	состав работ:	01. Очистка поверхности от грязи и мусора. 02. Установка и снятие ограждений.		
3	СРСд 01-04-001-3	Очистка от грязи и мусора тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины	м2	18,16
	состав работ:	01. Очистка поверхности от грязи и мусора. 02. Установка и снятие ограждений.		
4	СРСд 01-04-001-4	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора	шт.	308,41
	состав работ:	01. Снятие решетки. 02. Очистка трубок от грязи и мусора. 03. Установка решетки. 04. Установка и снятие ограждений.		
5	СРСд 01-04-001-5	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений	м	218,56
	состав работ:	01. Промывка водоотводных лотков. 02. Установка и снятие ограждений.		
6	СРСд 01-04-001-6	Очистка от грязи перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м	м	23,08
	состав работ:	1. Очистка конструкций водой из шланга дорожной комбинированной машины		
7	СРСд 01-04-001-7	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от мусора	1000 м2	321,99
	состав работ:	01. Сбор и складирование мусора		
8	СРСд 01-04-001-8	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор без применения автогидроподъемника	м2	191,05

	состав работ:	01. Очистка поверхности от мусора и грязи.		
--	---------------	--	--	--

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
9	СРСд 01-04-001-9	Восстановление перильного ограждения на мосту	1 т перил	187814,4
	состав работ:	01. Заготовка и раскладка элементов металлических перил.		
		02. Крепление стоек.		
		03. Сборка элементов металлических перил.		
		04. Грунтовка стыков и окраска перил.		
10	СРСд 01-04-001-10	Демонтаж перильного ограждения	1 т перил	13094,03
	состав работ:	01. Демонтаж		
11	СРСд 01-04-001-11	Очистка от пыли и грязи лестничных сходов мостового сооружения	1000 м2	4421,65
	состав работ:	01. Очистка лестничных сходов от грязи и мусора.		
12	СРСд 01-04-001-12	Очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел	м2	17,64
	состав работ:	01. Срезка кустарника, сбор, переноска и укладка в кучи		
13	СРСд 01-04-001-13	Заделка трещин и мелких выбоин на тротуарах	м	77,53
	состав работ:	01. Очистка трещин.		
		02. Заделка трещин битумом.		
		03. Засыпка поверхности песком с уплотнением.		
14	СРСд 01-04-001-14	Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью	м2	1432,84
	состав работ:	01. Расчистка мест просадок, подготовка бетона.		
		02. Заливка и заглаживание бетона.		
15	СРСд 01-04-001-15	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовок) элементов металлических конструкций мостовых сооружений	м2	263,46
	состав работ:	01. Очистка поверхности от грязи, старой краски и ржавчины металлическими щетками и скребками.		
		02. Обезжиривание поверхности в местах промасленных и сильной коррозии.		
		03. Огрунтовка поверхности.		
		04. Окраска эмалью за 2 раза.		
		05. Установка и уборка ограждений.		
16	СРСд 01-04-001-16	Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов	м2	2630,66
	состав работ:	01. Обозначение проектного положения геоячеек.		
		02. Укладка модулей геоячеек с креплением стальными анкерами к поверхности откоса.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Соединение модулей геоячеек между собой способом крепления ребер геоячеек металлическими скрепками с помощью степлера.		
		04. Укладка в геоячейки щебня с разравниванием и уплотнением трамбовками.		
17	СРСд 01-04-001-17	Устранение проломов плит мостовых сооружений	м2	4944,8
	состав работ:	01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом.		
		02. Промывка водой с добавлением поливинилацетатной эмульсии.		
		03. Приготовление полимерцементных составов.		
		04. Восстановление защитного слоя полимерцементным раствором.		
		05. Установка и уборка ограждений.		
18	СРСд 01-04-001-18	Восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и т. д.)	м3	14787,17
	состав работ:	01. Растяжка и фиксирование защитной сетки сетки.		
		02. Очистка поверхности.		
		03. Установка арматуры.		
		04. Сварка арматуры.		
		05. Устройство бетонной подготовки.		
19	СРСд 01-04-001-19	Восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с ж/б плитами	м3	24808,32
	состав работ:	01. Очистка открытых поверхностей.		
		02. Устройство и разборка опалубки.		
		03. Обмотка балок проволокой.		
		04. Обетонирование конструкций.		
20	СРСд 01-04-001-20	Восстановление защитного слоя бетона отдельных элементов пролетных строений и опор	м2	4944,8
	состав работ:	01. Пескоструйная обработка поверхности, очистка сжатым воздухом.		
		02. Промывка водой .		
		03. Приготовление составов.		
		04. Восстановление защитного слоя.		
		05. Установка и уборка ограждений.		
21	СРСд 01-04-001-21	Подтяжка болтов	100 шт.	2851,97
	состав работ:	01. Очистка при необходимости осматриваемых соединений и поверхностей от загрязнений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Визуальный осмотр с выявлением дефектов, неисправностей, отклонений от обычного состояния.		
		03. Проверка болтовых соединений динамометрическим ключом		
		04. Составление ведомости дефектов		
22	СРСд 01-04-001-22	Исправление положения переходных плит	1 м3 железобетонных конструкций	5494,29
	состав работ:	01. Вырезка грунта.		
		02. Укладка блоков лежней.		
		03. Укладка переходных плит.		
		04. Приготовление битумной мастики.		
		05. Устройство обмазочной гидроизоляции.		
23	СРСд 01-04-001-23	Омоноличивание балок	м3	9603,88
	состав работ:	01. Установка опалубки.		
		02. Укладка бетона.		
24	СРСд 01-04-001-24	Восстановление изоляции на части мостового полотна	м2	4088,45
	состав работ:	01. Очистка и подготовка изолируемой поверхности.		
		02. Приготовление битумных мастик.		
		03. Подготовка материалов.		
		04. Перекрытие деформационных швов.		
		05. Устройство битумной гидроизоляции.		
		06. Устройство защитного слоя.		
25	СРСд 01-04-001-25	Заделка трещин и мелких выбоин в зоне деформационных швов	м	840,85
	состав работ:	01. Загрузка битумных материалов.		
		02. Очистка швов с удалением старого герметика, продувка сжатым воздухом.		
		03. Подгрунтовка поверхности.		
		04. Укладка уплотнительного шнура.		
		05. Заполнение швов мастикой.		
		06. Посыпка поверхности песком.		
		07. Установка и снятие ограждений.		
26	СРСд 01-04-001-26	Замена деформационных швов	м	539,96
	состав работ:	01. Очистка полосы покрытия.		
		02. Разметка линий расположения шва.		
		03. Нарезка швов.		
		04. Укладка полиуретанового шнура.		
		05. Разогревание мастики.		
		06. Заполнение швов битумной мастикой.		
27	СРСд 01-04-001-27	Замена водоотводных труб	1 шт	50708,8
	состав работ:	01. Оконтуривание места ремонта.		
		02. Разборка дорожной одежды и гидроизоляции.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Демонтаж старой и установка новой водоотводной трубки.		
		04. Восстановление слоев дорожной одежды и гидроизоляции.		
		05. Установка и снятие ограждений.		
28	СРСд 01-04-001-28	Восстановление элементов лестничных сходов	м3	10772,8
	состав работ:	01. Раскрой и установка досок.		
		02. Установка щитов опалубки.		
		03. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными.		
		04. Укладка бетонной смеси.		
29	СРСд 01-04-001-29	Очистка лестничных сходов от грязи и мусора	1000 м2	4421,65
	состав работ:	01. Очистка от грязи и мусора.		
30	СРСд 01-04-001-30	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем	м	254,88
	состав работ:	01. Очистка ограждения от загрязнений, ржавчины и отслоившейся краски.		
		02. Нанесение грунтовки.		
		03. Окраска поверхности.		
31	СРСд 01-04-001-31	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 3 см	м2	1443,02
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках.		
		02. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением.		
		03. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением.		
		04. Посыпка отремонтированных мест песком.		
		05. Затирка трамбовкой.		
32	СРСд 01-04-001-32	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 4 см	м2	1631,32
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках.		
		02. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием и уплотнением.		
		03. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением.		
		04. Посыпка отремонтированных мест песком.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Затирка трамбовкой.		
33	СРСд 01-04-001-33	Установка недостающих барьерных ограждений	м	9104,7
	состав работ:	01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием.		
		02. Установка опорных стоек.		
		03. Установка барьерного ограждения.		
34	СРСд 01-04-001-34	Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных дорожек	м	5742,96
	состав работ:			
		01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием.		
		02. Установка ограждения		
		03.Бетонирование		
35	СРСд 01-04-001-35	Нейтрализация трещин в металле	1 м шва	10909,2
	состав работ:	01. Зачистка с помощью шлифмашинки, разделка, заварка трещин, разметка отверстий,рассверловка их, установка ребер жесткости.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 5. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА				
1	СРСд 01-05-001-1	Очистка и мойка водой из шланга дорожных знаков и указателей	100 шт.	38282,93
	состав работ:	01. Очистка поверхности щеткой		
		02. Мойка поверхности водой из шланга		
		03. Перемещение к следующему объекту.		
2	СРСд 01-05-001-2	Очистка и мойка водой из шланга сигнальных столбиков и тумб	100 шт.	10252,94
	состав работ:	01. Очистка поверхности щеткой		
		02. Мойка поверхности водой из шланга		
		03. Перемещение к следующему объекту.		
3	СРСд 01-04-001-3	Окраска щитков дорожных знаков километровых	100 шт.	41211,39
	состав работ:	01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.		
		02. Обезжиривание поверхности.		
		03. Нанесение грунтовки.		
		04. Окрашивание знака.		
		05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.		
4	СРСд 01-05-001-4	Окраска щитков дорожных знаков запрещающих, предписывающих, предупреждающих	100 шт.	59405,9

	состав работ:	01. Очистка поверхности от пыли, ржавчины и старой краски.		
		02. Обезжиривание поверхности.		
		03. Нанесение грунтовки.		
		04. Окрашивание знака.		
		05. Установка и снятие ограждений при расположении знака на обочине.		
5	СРСд 01-05-001-5	Окраска стоек дорожных знаков	100 шт.	30509,11
	состав работ:	01. Очистка поверхности.		
		02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
6	СРСд 01-05-001-6	Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4)	100 шт.	46956,84
	состав работ:	01. Очистка поверхности.		
		02. Окрашивание поверхности за один раз с нанесением полос.		
		03. Установка и снятие ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
7	СРСд 01-05-001-7	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25,1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4	100 шт.	365834,34
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
8	СРСд 01-05-001-8	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2	100 шт.	262546,09
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
9	СРСд 01-05-001-9	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3	100 шт.	475377,85
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
10	СРСд 01-05-001-10	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 шт.	397110,69
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
11	СРСд 01-05-001-11	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5	100 шт.	420758,66
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
12	СРСд 01-05-001-12	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7	100 шт.	410994,33
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
13	СРСд 01-05-001-13	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16	100 шт.	436015,41
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
14	СРСд 01-05-001-14	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1	100 шт.	934301,05

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
15	СРСд 01-05-001-15	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3	100 шт.	331048,93
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
16	СРСд 01-05-001-16	Замена щитков дорожных знаков на рамных опорах индивидуального проектирования (без стоимости щитка)	100 шт.	109261,61
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
17	СРСд 01-05-001-17	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25,1.27, 1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	515350,54
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
18	СРСд 01-05-001-18	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	457985,14
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
19	СРСд 01-05-001-19	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	893565,51
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
20	СРСд 01-05-001-20	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	605975,67
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
21	СРСд 01-05-001-21	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	652813,9
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
22	СРСд 01-05-001-22	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	599720,4
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
23	СРСд 01-05-001-23	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	648999,72
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
24	СРСд 01-05-001-24	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	1437773,98
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
25	СРСд 01-05-001-25	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 шт.	664866,75
	состав работ:	01. Снятие старого знака.		
		02. Установка нового знака.		
		03. Установка и снятие ограждений.		
		04. Переезды.		
26	СРСд 01-05-001-26	Замена стоек дорожных знаков	100 шт.	726653,34
	состав работ:	01. Выкапывание и удаление старых стоек.		
		02. Снятие и установка щитков дорожных знаков.		
		03. Приготовление бетонной смеси.		
		04. Бетонирование фундаментов и цоколей.		
		05. Приготовление цементного раствора.		
		06. Установка стоек с заливкой цементным раствором.		
		07. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки.		
		08. Установка и снятие ограждений.		
27	СРСд 01-05-001-27	Замена готовых к установке сигнальных столбиков (пластмассовых, металлических, деревянных и пр.)	100 шт.	204158,98
	состав работ:	01. Выкапывание старых столбиков		
		02. Установка новых конструкций.		
		03. Погрузка заменяемых конструкций в автомобиль		
		04. Засыпка ям с послойным трамбованием грунта и проверкой правильности установки		
		05. Установка и снятие ограждений.		
28	СРСд 01-05-001-28	Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга	м	22,83
	состав работ:	01. Очистка поверхности ограждения		
		02. Маневрирование машины и наполнение цистерны водой		
29	СРСд 01-05-001-29	Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования КДМ	м	2,08
	состав работ:	01. Очистка поверхности ограждения		
		02. Маневрирование машины и наполнение цистерны водой		
30	СРСд 01-05-001-30	Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи	м	1,47

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Очистка световозвращающих элементов щеткой, кистью или ветошью		
31	СРСд 01-05-001-31	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную	м	30,46
	состав работ:	01. Уборка наносного грунта и мусора из-под ограждения с откидкой в сторону или погрузкой в автотранспорт		
32	СРСд 01-05-001-32	Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью	м	110,55
	состав работ:	01. Очистка поверхности от пыли, грязи.		
		02. Удаление отслаивающейся краски и окрашивание поверхности		
		03. Установка и снятие ограждений.		
33	СРСд 01-05-001-33	Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью	м	170,89
	состав работ:	01. Очистка поверхности от пыли, грязи.		
		02. Удаление отслаивающейся краски и окрашивание поверхности		
		03. Установка и снятие ограждений.		
34	СРСд 01-05-001-34	Нанесение вертикальной разметки 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение	м	70,70
	состав работ:	01. Очистка поверхности.		
		02. Разметка и нанесение полос.		
		03. Установка и снятие ограждения места работ.		
35	СРСд 01-05-001-35	Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное ограждение	м	84,84
	состав работ:	01. Очистка поверхности.		
		02. Разметка и нанесение полос.		
		03. Установка и снятие ограждения места работ.		
36	СРСд 01-05-001-36	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень	м	82,15
	состав работ:	01. Очистка поверхности.		
		02. Разметка и нанесение полос.		
		03. Установка и снятие ограждения места работ.		
37	СРСд 01-05-001-37	Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения	м	929,6
	состав работ:	01. Разборка поврежденного ограждения.		
		02. Выправка деформированных частей.		
		03. Установка элементов на место.		
		04. Закрепление балок болтами.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Установка и снятие ограждения места работ.		
38	СРСд 01-05-001-38	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную.	1000 м2	8236,19
	состав работ:	01. Подметание территории.		
		02. Сбор, складирование, погрузка мусора.		
39	СРСд 01-05-001-39	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.	1000 м2	514,91
	состав работ:	01. Сбор, складирование, погрузка мусора.		
		02. Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом		
		03. Задний холостой ход и развороты машин		
40	СРСд 01-05-001-40	Очистка и мойка стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и шумовых экранов	м2	18,91
	состав работ:	01. Очистка поверхности щеткой или веником.		
		02. Промывка поверхности водой.		
		03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.		
		04. Перемещение машин.		
		05. Установка и снятие ограждений.		
41	СРСд 01-05-001-41	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью	м2	160,88
	состав работ:	01. Подготовка поверхности.		
		02. Окрашивание.		
42	СРСд 01-05-001-42	Заделка трещин, раковин и сколов стен железобетонных и оштукатуренных автопавильонов	м2	4304,01
	состав работ:	01. Расчистка поврежденной поверхности.		
		02. Насечка и смачивание водой.		
		03. Приготовление цементного раствора.		
		04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.		
43	СРСд 01-05-001-43	Заделка трещин, раковин и сколов поверхности железобетонных ограждений	м2	4304,01

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Расчистка поврежденной поверхности.		
		02. Насечка и смачивание водой.		
		03. Приготовление цементного раствора.		
		04. Нанесение раствора с затиркой поверхности.		
44	СРСд 01-05-001-44	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали	м2	5435,11
	состав работ:	01. Удаление поврежденных металлических листов		
		02. Очистка кромок от ржавчины и грязи		
		03. Крепление новых листов сваркой		
45	СРСд 01-05-001-45	Исправление бортовых камней.	м	512,24
	состав работ:	01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.		
		02. Подъем бортовых камней.		
		03. Рыхление материала основания при необходимости.		
		04. Выравнивание бортовых камней по отметке с подбивкой основания.		
		05. Засыпка пазух с трамбованием вручную.		
		06. Приготовление цементного раствора.		
		07. Промывка швов водой и заделка раствором.		
		08. Установка и снятие ограждения места работ.		
46	СРСд 01-05-001-46	Замена бортовых камней.	м	1567,04
	состав работ:	01. Разломка асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль бортового камня с откидкой лома в кучи.		
		02. Подъем бортовых камней.		
		03. Рыхление материала основания при необходимости.		
		04. Установка новых бортовых камней		
		05. Засыпка пазух с трамбованием вручную.		
		06. Приготовление цементного раствора.		
		07. Промывка швов водой и заделка раствором.		
		08. Установка и снятие ограждения места работ.		
47	СРСд 01-05-001-47	Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000 м2	209,78

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Очистка тротуара одним проходом по одному следу.		
		02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка		
48	СРСд 01-05-001-48	Очистка тротуаров вручную	1000 м2	12036,67
	состав работ:	01. Очистка тротуара и кромки проезжей части вдоль бортового камня от грязи и мусора вручную.		
49	СРСд 01-05-001-49	Ремонт деревянных скамеек	1 шт.	1064,49
	состав работ:	01. Удаление сломанных досок.		
		02. Заготовка новых досок.		
		03. Прибивка досок гвоздями.		
50	СРСд 01-05-001-50	Окрашивание скамеек за один раз	1 шт.	2830,14
	состав работ:	01. Очистка поверхности от пыли, грязи и отстающей краски.		
		02. Окрашивание кистью.		
51	СРСд 01-05-001-51	Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики	100 шт.	25997,39
	состав работ:	01. Очистка поверхности.		
		02. Нарезка светоотражающих материалов.		
		03. Наклеивание светоотражающих материалов с двух сторон столбика или световозвращающего элемента ограждения		
		04. Установка и уборка ограждений.		
52	СРСд 01-05-001-52	Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении	100 шт.	56766,29
	состав работ:	01. Установка световозвращающих элементов и флажков с закреплением болтами.		
		02. Демонтаж дефектных световозвращающих элементов и флажков		
		03. Установка и уборка переносных ограждений.		
		04. Переходы и переезды.		
53	СРСд 01-05-001-53	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков и стоек)	100 знаков	449672,18
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
54	СРСд 01-05-001-54	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек)	100 знаков	464726,03
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
55	СРСд 01-05-001-55	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 1.15, 1.16 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	507240,5
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
56	СРСд 01-05-001-56	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (временных) тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с трехкратной оборачиваемостью к стоимости щитков, стоек, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	527634,21
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
57	СРСд 01-05-001-57	Демонтаж временных дорожных знаков	100 знаков	118131,86
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка и снятие ограждений, переезды.		
58	СРСд 01-05-001-58	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	350815,31
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Установка и снятие ограждений, переезды.		
59	СРСд 01-05-001-59	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков)	100 знаков	395975,3
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Установка и снятие ограждений, переезды.		
60	СРСд 01-05-001-60	Установка щитков временных дорожных знаков тип 1.15, 1.16 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	523521,78

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Установка и снятие ограждений, переезды.		
61	СРСд 01-05-001-61	Установка щитков временных дорожных знаков тип 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31 (с учетом трехкратной оборачиваемости щитков, знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	584701,38
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Установка и снятие ограждений, переезды.		
62	СРСд 01-05-001-62	Демонтаж щитков временных дорожных знаков	100 знаков	41120,76
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка и снятие ограждений, переезды.		
63	СРСд 01-05-001-63	Установка (переустановка) типовых дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках (без стоимости знака и металлической стойки)	1 знак	2105,21
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
64	СРСд 01-05-001-64	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25,1.27, 1.33	100 знаков	927971,47
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
65	СРСд 01-05-001-65	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13,8.20.1-8.20.2	100 знаков	824683,24
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
66	СРСд 01-05-001-66	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3 (размер 500*2250)	100 знаков	2006387
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
67	СРСд 01-05-001-67	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3	100 знаков	959247,82
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
68	СРСд 01-05-001-68	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5	100 знаков	982895,79
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
69	СРСд 01-05-001-69	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7	100 знаков	973131,47
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
70	СРСд 01-05-001-70	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16	100 знаков	998152,55
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
71	СРСд 01-05-001-71	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1	100 знаков	2113794,55
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
72	СРСд 01-05-001-72	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3,	100 знаков	893186,08
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
73	СРСд 01-05-001-73	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13	100 знаков	1053534,57
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
74	СРСд 01-05-001-74	Установка дорожных знаков безфундаментных индивидуального проектирования (без стоимости щитка и стойки)	100 знаков	210522,54
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
75	СРСд 01-05-001-75	Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектирования	м2	5951,24
76	СРСд 01-05-001-76	Стоимость стоек металлических для дорожных знаков диаметром 57 мм	м	709,41
77	СРСд 01-05-001-77	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.1, 1.2, 1.6-1.8, 1.11.1-1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13-1.19, 1.20.1-1.20.3, 1.22-1.23, 1.25,1.27, 1.33 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	1077487,67
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
78	СРСд 01-05-001-78	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.4.1-1.4.6, 8.1.1-8.2.6, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.5.1-8.5.7, 8.11-8.13, 8.20.1-8.20.2 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	1020122,28
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
79	СРСд 01-05-001-79	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 1.34.1-1.34.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б (500*2250))	100 знаков	2806013,94
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
80	СРСд 01-05-001-80	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.14.1, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.2, 6.2-6.8.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	1168112,81
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
81	СРСд 01-05-001-81	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.5 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	1214951,05
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
82	СРСд 01-05-001-82	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.6, 3.1-3.7, 3.11, 3.12-3.16, 3.17.3, 3.18.1-3.31, 4.1.1-4.3,4.6, 4.7 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	1161857,54
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
83	СРСд 01-05-001-83	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.16 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	1211136,86
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
84	СРСд 01-05-001-84	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.15.1 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	2616219,89
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
85	СРСд 01-05-001-85	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.16, 6.18.1-6.18.3, 6.15.1-6.15.3 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	1227003,88
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
86	СРСд 01-05-001-86	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 7.1-7.13 (знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей высокоинтенсивной пленкой типа Б)	100 знаков	1295201,59
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
87	СРСд 01-05-001-87	Стоимость щитков дорожных знаков индивидуального проектирования из световозвращающей, высокоинтенсивной пленки типа Б	м2	9504,51
88	СРСд 01-05-001-88	Восстановление берм дорожных знаков с трамбованием вручную, грунт 2 группы (при замене стоек дорожных знаков)	м3	269,81
	состав работ:	01. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Поливка водой при необходимости.		
89	СРСд 01-05-001-89	Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения	м	5643,45
	состав работ:	01. Разборка поврежденного ограждения.		
		02. Выкапывание поврежденных стоек		
		03. Монтаж новых элементов.		
		05. Засыпка ям с послойным трамбованием		
		06. Установка и снятие ограждения места работ.		
90	СРСд 01-05-001-90	Демонтаж барьерного ограждения из стали на стойках, шаг стоек 2 м	м	747,83
	состав работ:	01. Разборка ограждения.		
		02. Засыпка ям с послойным трамбованием		
		03. Установка и снятие ограждения места работ.		
91	СРСд 01-05-001-91	Натяжение троса тросового ограждения (без стоимости материала)	м	26,62
	состав работ:	01. Разматывание нового троса, запасовка его в отверстия компенсатора, установка сжимов		
		02. Натяжение троса стяжками.		
		03. Установка и снятие ограждения места работ.		
92	СРСд 01-05-001-92	Демонтаж тросового ограждения	м	18,63
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка и снятие ограждения места работ.		
93	СРСд 01-05-001-93	Нанесение вертикальной разметки на железобетонные опоры освещения	100 шт.	98117,73
	состав работ:	01. Очистка поверхности от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
94	СРСд 01-05-001-94	Замена существующих металлических автопавильонов	1 шт.	151262,49
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Монтаж		
		03. Установка и снятие знаков и ограждений.		
95	СРСд 01-05-001-95	Установка недостающих автопавильонов	1 шт.	139233,68
	состав работ:	01. Монтаж		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Установка и снятие знаков и ограждений.		
96	СРСд 01-05-001-96	Замена существующих урн	100 шт.	407346,07
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Монтаж		
		03. Установка и снятие знаков и ограждений.		
97	СРСд 01-05-001-97	Установка металлических урн	100 шт.	379885,41
	состав работ:	01. Монтаж		
		02. Установка и снятие знаков и ограждений.		
98	СРСд 01-05-001-98	Прочистка ливневой канализации	м	575,8
	состав работ:	01. Прочистка тросом труб канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и закрыванием люков.		
		02. Погрузка мусора и грязи		
		03. Перевозка мусора и грязи		
99	СРСд 01-05-001-99	Устранение повреждений ливневой канализации	шт.	20090,87
	состав работ:	01. Очистка люков.		
		02. Снятие крышки и крепления обоймы.		
		03. Выравнивание основания под обойму раствором.		
		Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой новой крышки.		
100	СРСд 01-05-001-100	Очистка туалетов	м3	1327,33
	состав работ:	01. Очистка		
101	СРСд 01-05-001-101	Уборка мусора из контейнеров и урн	1 урна	213,42
	состав работ:	01 Очистка урн от мусора.		
		02. Затаривание мусора в мешки		
		03. Транспортировка мусора в установленное место		
102	СРСд 01-05-001-102	Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см на остановках общественного транспорта, площадках и стоянках автомобилей	1000 м2	1327129,63
	состав работ:	01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона.		
		02. Очистка основания.		
		03. Проливка битумом и смазка краев обрубленных мест.		
		04. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси.		
		05. Укатка катком.		
		06. Погрузка и перевозка строительного мусора		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
103	СРСд 01-05-001-103	Очистка и мойка элементов архитектурно-художественного оформления дорог, памятников, панно, стелл.	м2	15,34
	состав работ:	01. Очистка поверхности щеткой или веником.		
		02. Промывка поверхности водой.		
		03. Приведение машин в рабочее и транспортное положение.		
		04. Перемещение машин.		
		05. Установка и снятие ограждений.		
104	СРСд 01-05-001-104	Ремонт штукатурки железобетонной поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки), площадь ремонта отдельных мест до 1 м2	м2	1804,37
	состав работ:	01. Очистка поверхности и отбивка слабо держащегося материала		
		02. Насечка поверхности		
		03. Смачивание поверхности водой		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Нанесение раствора и затирка поверхности		
105	СРСд 01-05-001-105	Покраска поверхности элементов оформления дорог (стелы, панно, беседки) эмалью	м2	160,88
	состав работ:	01. Подготовка поверхности.		
		02. Окрашивание.		
106	СРСд 01-05-001-106	Очистка покрытия проезжей части и тротуаров трактором с щеткой	1000 м2	209,78
	состав работ:	01. Очистка тротуара одним проходом по одному следу		
		02. Заезды на тротуар и развороты в конце участка		
107	СРСд 01-05-001-107	Уборка грязи из-под барьерного ограждения вручную	1000 м	12429,73
	состав работ:	01. Уборка грязи из-под барьерного ограждения вручную с откидкой в сторону		
		02. Переезды.		
108	СРСд 01-05-001-108	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 2.4	100 знаков	927971,47
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
109	СРСд 01-05-001-109	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 6.13	100 знаков	803018,65
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
110	СРСд 01-05-001-110	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 5.20	100 знаков	959247,82
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
111	СРСд 01-05-001-111	Установка дорожных знаков безфундаментных на металлических стойках тип 8.23	100 знаков	824683,24
	состав работ:	01. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		02. Копание ям		
		03. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготовлением бетонной смеси		
		04. Приготовление цементного раствора		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Установка стоек с заливкой цементным раствором		
		06. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой установки		
		07. Установка и снятие ограждений, переезды.		
112	СРСд 01-05-001-112	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 2.4	100 шт.	350815,31
	состав работ:	01. Демонтаж щитка.		
		02. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		03. Установка и снятие ограждений, переезды.		
113	СРСд 01-05-001-113	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 6.13	100 шт.	381342,29
	состав работ:	01. Демонтаж щитка.		
		02. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		03. Установка и снятие ограждений, переезды.		
114	СРСд 01-05-001-114	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 5.20	100 шт.	421961,88
	состав работ:	01. Демонтаж щитка.		
		02. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		03. Установка и снятие ограждений, переезды.		
115	СРСд 01-05-001-115	Замена щитков дорожных знаков на стойках тип 8.23	100 шт.	386975,08
	состав работ:	01. Демонтаж щитка.		
		02. Закрепление щитков знаков на стойках.		
		03. Установка и снятие ограждений, переезды.		
116	СРСд 01-05-001-116	Установка недостающих барьерных ограждений	м.	5731,51
	состав работ:	01. Копание ям с обратной засыпкой грунта и трамбованием.		
		02. Установка опорных стоек.		
		03. Установка барьерного ограждения.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 6. ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1	СРСд 01-06-001-1	Валка деревьев	100 шт.	20232,77
	состав работ:	01. Вырубка подроста, мешающего работе.		
		02. Валка деревьев.		

		03. Переходы от одного дерева к другому.		
		04. Обрезка сучьев.		
		05. Сбор порубочных остатков.		
2	СРСд 01-06-001-2	Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов	100 шт.	22396,66
	состав работ:	01. Застроповка хлыстов и их отцепка.		
		02. Трелевка хлыстов.		
		03. Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами		
3	СРСд 01-06-001-3	Срезка кустарника и подлеска кусторезом на тракторе 108 л.с.	1 га	32853,57
	состав работ:	01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами		
		02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.		
4	СРСд 01-06-001-4	Срезка кустарника и подлеска мотокусторезом	1 га	131812,89
	состав работ:	01. Срезка кустарника и подлеска кусторезами		
		02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.		
5	СРСд 01-06-001-5	Вырубка одиночных кустарников вручную	100 шт.	2242,88
	состав работ:	01. Вырубка кустарника.		
		02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.		
6	СРСд 01-06-001-6	Корчевка пней бульдозером 108 л.с.	100 шт.	31292
	состав работ:	01. Подрезка корней.		
		02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.		
7	СРСд 01-06-001-7	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом (гербицидами)	1 га	5281,52
	состав работ:	01. Наполнение цистерны раствором.		
		02. Снятие шланга.		
		03. Полив растений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Уборка шланга.		
8	СРСд 01-06-001-8	Засев травами откосов земляного полотна и резервов	1000 м2	13956,07
	состав работ:	01. Подготовка агрегата к работе.		
		02. Загрузка сеялок.		
		03. Посев.		
		04. Очистка сошников.		
9	СРСд 01-06-001-9	Обрезка веток для обеспечения видимости	100 шт.	8012,24
	состав работ:	01. Переход на объект с инструментом и обратно на расстояние до 150 м.		
		02. Установка автовышки.		
		03. Вырезка сухих сучьев диаметром свыше 5 см и мелкой суши диаметром до 5 см ножовкой.		
		04. Зачистка и покраска среза диаметром свыше 3 см.		
10	СРСд 01-06-001-10	Вывоз веток и бревен с погрузкой	1м3	171,27
	состав работ:	01. Погрузка		
		02. Перевозка		
11	СРСд 01-06-001-11	Корчевка пней с вывозом	1 пень	367,71
	состав работ:	01. Подрезка корней.		
		02. Корчевка пней с перемещением и сбором в кучи.		
		03. Погрузка и перевозка		
12	СРСд 01-06-001-12	Вырубка кустарника и мелколесья с корчевкой	100 шт.	22206,52
	состав работ:	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня до 300 мм		
13	СРСд 01-06-001-13	Измельчение порубочных остатков	га	98177,14
	состав работ:	01. Дробление растительности в щепу.		
14	СРСд 01-06-001-14	Обрезка кустарника со сбором веток в кучи	100 кустов	1429,55
	состав работ:	01. Обрезка кроны под естественный вид с применением ножовки, сучкореза и секатора.		
		02. Сбор срезанных ветвей.		
15	СРСд 01-06-001-15	Срезка кустарника, подлеска и мелколесья кусторезом на базе трактора	1 га	31866,35
	состав работ:	01. Срезка кустарника и подлеска		
		02. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 50 м и укладкой в кучи.		
16	СРСд 01-06-001-16	Срезка и измельчение древесно-кустарниковой растительности мульчером	1 га	108106,78
	состав работ:	01. Валка деревьев.		
		02. Дробление растительности в щепу.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
17	СРСд 01-06-001-17	Переработка некондиционных древесных отходов в щепу прицепным измельчителем	м3	11264,55
	состав работ:	01. Транспортировка прицепного измельчителя до места работ		
		02. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.		
		02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.		
		04. Установка и уборка ограждений.		
18	СРСд 01-06-001-18	Переработка некондиционных древесных отходов в щепу навесным измельчителем на базе МТЗ	м3	18272,68
	состав работ:	01. Подача древесно-кустарниковой растительности в загрузочный патрон.		
		02. Дробление растительности в щепу с разбрасыванием по откосу.		
		03. Установка и уборка ограждений.		
19	СРСд 01-06-001-19	Ручная обработка не желательной растительности гербицидом на основе МЕТСУЛЬФУРОН-МЕТИЛ (600 кг/га) с	га	5941,35
	состав работ:	01. Ручное опрыскивание.		
20	СРСд 01-06-001-20	Ручная обработка не желательной растительности гербицидом на основе баковой смеси глифосата	га	2531,46
	состав работ:	01. Ручное опрыскивание.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 7. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА				
1	СРСд 01-07-001-1	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	22280,66
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		

		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
2	СРСд 01-07-001-2	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	1 км разметки	30284,18
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
3	СРСд 01-07-001-3	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	1 км разметки	38374,63
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
4	СРСд 01-07-001-4	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	1 км разметки	38826,69
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
5	СРСд 01-07-001-5	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	1 км разметки	72278,1
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
6	СРСд 01-07-001-6	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	1 км разметки	71163,64
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
7	СРСд 01-07-001-7	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	24160,44
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
8	СРСд 01-07-001-8	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	1 км разметки	33081,28
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
9	СРСд 01-07-001-9	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	1 км разметки	42100,33
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
10	СРСд 01-07-001-10	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	1 км разметки	32464,57
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
11	СРСд 01-07-001-11	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	1 км разметки	78946,1
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
12	СРСд 01-07-001-12	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	1 км разметки	78558,58
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
13	СРСд 01-07-001-13	Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	25541,79
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
14	СРСд 01-07-001-14	Нанесение сплошных линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	1 км разметки	27844,95
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
15	СРСд 01-07-001-15	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	1 км разметки	10690,41
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
16	СРСд 01-07-001-16	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	1 км разметки	12116,32
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
17	СРСд 01-07-001-17	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	1 км разметки	11549,93
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
18	СРСд 01-07-001-18	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	1 км разметки	17755,1
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
19	СРСд 01-07-001-19	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	1 км разметки	23757,53
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
20	СРСд 01-07-001-20	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1м	1 км разметки	14018,82
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
21	СРСд 01-07-001-21	Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	1 км разметки	18013,46
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
22	СРСд 01-07-001-22	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	1 км разметки	11345,23
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
23	СРСд 01-07-001-23	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	1 км разметки	12618,72
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
24	СРСд 01-07-001-24	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	1 км разметки	12280,95
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
25	СРСд 01-07-001-25	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	1 км разметки	19174,83
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
26	СРСд 01-07-001-26	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	1 км разметки	25865,94
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
27	СРСд 01-07-001-27	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м	1 км разметки	14981,3
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		
28	СРСд 01-07-001-28	Нанесение прерывистых линий краской АК 511 маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	1 км разметки	19433,17
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Определение контрольных точек и натяжение шнура.		
		05. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		06. Нанесение разметки.		
		07. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		08. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		09. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
29	СРСд 01-07-001-29	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	617,3
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
30	СРСд 01-07-001-30	Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	770,37
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
31	СРСд 01-07-001-31	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	639,59
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
32	СРСд 01-07-001-32	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	798,02
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
33	СРСд 01-07-001-33	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	656,44
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
34	СРСд 01-07-001-34	Нанесение стрел на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	818,19
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
35	СРСд 01-07-001-35	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.1	1 разметка	683,81
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
36	СРСд 01-07-001-36	Нанесение стрел на покрытие краской АК 511 с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч, разметка 1.18.2	1 разметка	852,07
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
37	СРСд 01-07-001-37	Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, пистолетом - распылителем на покрытие без поверхностной обработки	м2	402,79
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
38	СРСд 01-07-001-38	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	м	880,39
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
39	СРСд 01-07-001-39	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие краской АК 511 без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	м	909,75
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
40	СРСд 01-07-001-40	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1. на желтом фоне, длина полосы 4 м краской АК 511	м	918,63
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
41	СРСд 01-07-001-41	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка 1.14.1. на желтом фоне, длина полосы 4 м краской АК 511	м	979,64
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
42	СРСд 01-07-001-42	Нанесение сплошных линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление	км	21702,98
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		05. Нанесение разметки.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		08. Установка и снятие знаков и ограждений.		
43	СРСд 01-07-001-43	Нанесение прерывистых линий дорожной разметки краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки по имеющейся предварительной разметке или их восстановление	км	10136,05
	состав работ:	01. Приведение маркировочных машин в рабочее положение.		
		02. Загрузка емкостей маркировочных машин краской и стеклонаполнителем.		
		03. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		04. Пробная маркировка и регулирование маркировочного агрегата.		
		05. Нанесение разметки.		
		06. Очистка узлов маркировочного агрегата от остатков краски и стеклонаполнителя.		
		07. Приведение маркировочных машин в транспортное положение.		
		08. Установка и снятие знаков и ограждений.		
44	СРСд 01-07-001-44	Нанесение разметки на нижний край пролетных строений путепроводов, мостов, тоннелей	1 разметка	1090,08
	состав работ:	01. Очистка поверхности от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
45	СРСд 01-07-001-45	Нанесение линий горизонтальной разметки 1.16.1 - 1.16.3 маркировочной машиной краской АК 511	м2	713,21
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
46	СРСд 01-07-001-46	Нанесение линий горизонтальной разметки 1.25 на искусственные неровности вручную краской АК 511	м2	164,43
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
47	СРСд 01-07-001-47	Нанесение линий горизонтальной разметки 1.12 вручную краской АК 511	м	102,03
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
49	СРСд 01-07-001-49	Нанесение линий горизонтальной разметки 1.17 вручную краской АК 511 (желтая)	м	64,7
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
53	СРСд 01-07-001-53	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	км	220905,93
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
54	СРСд 01-07-001-54	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	км	323358
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
55	СРСд 01-07-001-55	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	км	426518,86
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
56	СРСд 01-07-001-56	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	км	426518,86
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
57	СРСд 01-07-001-57	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	км	837744,78
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
58	СРСд 01-07-001-58	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	км	837744,78
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
59	СРСд 01-07-001-59	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м	км	269363,52

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
60	СРСд 01-07-001-60	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, ширина 0,15 м	км	396930,36
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
61	СРСд 01-07-001-61	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.1, 1.4, ширина 0,2 м	км	524497,19
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
62	СРСд 01-07-001-62	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,1 м	км	524497,19
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
63	СРСд 01-07-001-63	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.3, ширина 0,2 м	км	1033347
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
64	СРСд 01-07-001-64	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.12	км	1033347
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
65	СРСд 01-07-001-65	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,15 м	км	269363,52
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
66	СРСд 01-07-001-66	Нанесение сплошных линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,15 м	км	396930,36
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
67	СРСд 01-07-001-67	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	км	88490,58
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
68	СРСд 01-07-001-68	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	км	71480,32
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
69	СРСд 01-07-001-69	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	км	97093,71
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
70	СРСд 01-07-001-70	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	км	174290,6
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
71	СРСд 01-07-001-71	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	км	251478,4
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
72	СРСд 01-07-001-72	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1м	км	122694,5
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
73	СРСд 01-07-001-73	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	км разметки	174290,6
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
74	СРСд 01-07-001-74	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.2.2	км	104745,69
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
75	СРСд 01-07-001-75	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,1 м	км	83860,51
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
76	СРСд 01-07-001-76	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.5, ширина 0,15 м	км	115663,99
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
77	СРСд 01-07-001-77	Нанесение прерывистых линий краской термопластиком на покрытие с поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,1 м	км	210722,32
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
78	СРСд 01-07-001-78	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.6, ширина 0,15 м	км	306126,1
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
79	СРСд 01-07-001-79	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,1 м	км	147466,77

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
80	СРСд 01-07-001-80	Нанесение прерывистых линий термопластиком на покрытие с поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром, разметка 1.7, ширина 0,15 м	км	210722,32
	состав работ:	01. Загрузка емкостей маркировочных машин термопластиком и стеклонаполнителем.		
		02. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		03. Определение контрольных точек, предварительная разметка.		
		04. Нанесение разметки термопластиком.		
		05. Очистка емкостей от остатков термопластика и стеклонаполнителя.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
81	СРСд 01-07-001-81	Нанесение стрел термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка 1.18.1	1 разметка	2837,91
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Снятие трафаретов.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
82	СРСд 01-07-001-82	Нанесение стрел термопластиком на покрытие без поверхностной обработки, разметка 1.18.2	1 разметка	3509,07
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Снятие трафаретов.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
83	СРСд 01-07-001-83	Нанесение стрел на покрытие термопластиком с поверхностной обработкой, разметка 1.18.1	1 разметка	3465,58
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Снятие трафаретов.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
84	СРСд 01-07-001-84	Нанесение стрел на покрытие термопластиком с поверхностной обработкой, разметка 1.18.2	1 разметка	4287,16
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Снятие трафаретов.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
85	СРСд 01-07-001-85	Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки	м2	430,06
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
86	СРСд 01-07-001-86	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	м	3308,33
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Снятие трафаретов.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
87	СРСд 01-07-001-87	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие термопластиком с поверхностной обработкой вручную, разметка 1.14.1, длина полосы 4 м.	м	4138,29
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Снятие трафаретов.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
88	СРСд 01-07-001-88	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную, разметка 1.14.1. на желтом фоне, длина полосы 4 м термопластиком	м	3467
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Снятие трафаретов.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		
89	СРСд 01-07-001-89	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой вручную, разметка 1.14.1. на желтом фоне, длина полосы 4 м термопластиком	м	4345,79
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Снятие трафаретов.		
		06. Установка и снятие знаков и ограждений.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
90	СРСд 01-07-001-90	Нанесение линий горизонтальной разметки 1.16.1 - 1.16.3 термопластиком	м2	430,06
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
91	СРСд 01-07-001-91	Нанесение линий горизонтальной разметки 1.25 на искусственные неровности вручную термопластиком	м2	119,36
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
92	СРСд 01-07-001-92	Нанесение линий горизонтальной разметки 1.12 вручную термопластиком	м	786,4
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
94	СРСд 01-07-001-94	Нанесение линий горизонтальной разметки 1.17 вручную термопластиком (желтый)	м	667,21
	состав работ:	01. Очистка отдельных мест покрытия от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки пистолетом-распылителем.		
		04. Распределение стеклянных микросфер.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>

95	СРСд 01-07-001-95	Удаление остатков старой дорожной разметки механическим способом	км	6296,28
	состав работ:	01. Заправка машины водой.		
		02. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		03. Удаление разметки с одновременной очисткой покрытия от продуктов разрушения.		
		04. Приведение агрегата в транспортное положение.		
		05. Установка и уборка знаков и ограждений.		
		06. Очистка бункера для отходов.		
96	СРСд 01-07-001-96	Удаление остатков старой дорожной разметки закрашиванием с использованием красок (эмаль)	км	42245,95
	состав работ:	01. Нанесение эмали.		
		02. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
97	СРСд 01-07-001-97	Удаление остатков старой дорожной разметки закрашиванием с использованием битумных мастик	км	45327,21
	состав работ:	01. Нанесение эмали.		
		02. 05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
№	обоснование	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Стоимость работы, руб. (без НДС)
Раздел 8. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ				
1	СРСд 01-08-001-01	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля	км вала	4484,6
	состав работ:	01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.		
		02. Удаление снежного вала (один проход).		
		03. Повороты в конце участка.		
2	СРСд 01-08-001-02	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	1000 м2	132,13
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Очистка дороги от снега.		
		03. Повороты в конце участка.		
3	СРСд 01-08-001-03	Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	1000 м2	146,2
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Очистка дороги от снега.		
		03. Повороты в конце участка.		

4	СРСд 01-08-001-04	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.	10000 м2	188,19
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Очистка дороги от снега.		
		03. Повороты в конце участка.		
5	СРСд 01-08-001-05	Очистка дороги от снега плугом или щеткой на базе комбинированной дорожной машины мощностью более 270 л.с.	1000 м2	233,93
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Очистка дороги от снега.		
		03. Повороты в конце участка.		
6	СРСд 01-08-001-06	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью от 210 до 270 л.с.	10 км обочины	320,33

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Очистка обочин от снега (один проход).		
		03. Повороты в конце участка.		
7	СРСд 01-08-001-07	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	1000 м2	131,73
	состав работ:	01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.		
		02. Очистка дороги от снега.		
		03. Повороты в конце участка.		
8	СРСд 01-08-001-08	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора	км	230,53
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Очистка обочин от снега (один проход).		
		03. Повороты в конце участка.		
9	СРСд 01-08-001-09	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег рыхлый до 500 мм	1000 м2	185,77
	состав работ:	01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.		
		02. Очистка дороги от снега.		
		03. Повороты в конце участка.		
10	СРСд 01-08-001-10	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами, снег уплотненный до 500мм	1000 м2	571,58
	состав работ:	01. Приведение снегоочистителя в рабочее положение.		
		02. Очистка дороги от снега.		
		03. Повороты в конце участка.		
11	СРСд 01-08-001-11	Уборка снежных валов автогрейдерами	км	762,12
	состав работ:	01. Приведение автогрейдера в рабочее положение.		
		02. Перемещение снежного вала.		
		03. Очистка обочин от снега (один проход).		
		04. Повороты в конце участка.		
12	СРСд 01-08-001-12	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег рыхлый	км	323,9
	состав работ:	01. Приведение автогрейдера в рабочее положение.		
		02. Очистка обочин от снега (один проход).		
		03. Повороты в конце участка.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
13	СРСд 01-08-001-13	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала, снег уплотненный	км	1047,91
	состав работ:	01. Приведение автогрейдера в рабочее положение.		
		02. Очистка обочин от снега (один проход).		
		03. Повороты в конце участка.		
14	СРСд 01-08-001-14	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 10%)	1000 м2	1018,2
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Загрузка реагентов или фрикционных материалов.		
		03. Распределение противогололедных материалов.		
15	СРСд 01-08-001-15	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (ПГМ 20%)	1000 м2	1117,52
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Загрузка реагентов или фрикционных материалов.		
		03. Распределение противогололедных материалов.		
16	СРСд 01-08-001-16	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 10%)	1000 м2	1136,23
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Загрузка реагентов или фрикционных материалов.		
		03. Распределение противогололедных материалов.		
17	СРСд 01-08-001-17	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов комбинированной дорожной машиной мощностью более 270 л.с. (ПГМ 20%)	1000 м2	1235,56
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Загрузка реагентов или фрикционных материалов.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Распределение противогололедных материалов.		
18	СРСд 01-08-001-18	Устройство траншей в снегу бульдозерами	км	1189,26
	состав работ:	01. Приведение бульдозера в рабочее положение.		
		02. Нарезка траншей.		
		03. Подъем и опускание отвала во время работы.		
		04. Повороты.		
19	СРСд 01-08-001-19	Устройство снежных валов бульдозерами	км	1711,81
	состав работ:	01. Приведение бульдозера в рабочее положение.		
		02. Устройство вала		
		03. Подъем и опускание отвала во время работы.		
		04. Повороты.		
20	СРСд 01-08-001-20	Рубка и складирование указательных вех	100 шт.	1146,15
	состав работ:	01. Уборка вех с погрузкой в автотранспорт		
		02. Переезды.		
21	СРСд 01-08-001-21	Установка указательных вех в снег	100 шт.	1013,88
	состав работ:	01. Пробивка ямок, установка вех		
		02. Переезды.		
22	СРСд 01-08-001-22	Установка указательных вех в грунт	100 шт.	2115,91
	состав работ:	01. Пробивка ямок, установка вех		
		02. Переезды.		
23	СРСд 01-08-001-23	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 1 м2	шт.	523,97
	состав работ:	01. Очистка двух отверстий.		
		02. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.		
		03. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.		
		04. Относка щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля или погрузка в автомобиль.		
		05. Переезды.		
24	СРСд 01-08-001-24	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб, диаметр отверстия до 2 м2	шт.	888,47
	состав работ:	01. Очистка двух отверстий.		
		02. Подноска, установка и укрепление щитов кольями с двух сторон сооружения.		
		03. Открытие двух отверстий с очисткой от снега и льда.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Относки щитов и кольев в сторону и складирование в штабеля или погрузка в автомобиль.		
		05. Переезды.		
25	СРСд 01-08-001-25	Очистка отверстий труб от снега и льда	м	193,63
	состав работ:	01. Очистка отверстий от снега и льда с откидкой до 3 м.		
		02. Переходы на другую сторону сооружения.		
		03. Переезды.		
26	СРСд 01-08-001-26	Очистка дорожных знаков от снега вручную	100 шт.	2619,86
	состав работ:	01. Очистка поверхности от снега и грязи щетками		
		02. Переезды.		
27	СРСд 01-08-001-27	Очистка дорожных знаков от снега дисковой щеткой с применением оборудования комбинированных дорожных машин	100 шт.	11326,92
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение		
		02. Очистка знаков дисковой щеткой.		
		03. Переезды.		
28	СРСд 01-08-001-28	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения	100 шт.	3189,38
	состав работ:	01. Разбрасывание снега с откидкой до 3 м.		
		02. Переезды и переходы.		
29	СРСд 01-08-001-29	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин от снега боковой щеткой	1000 м	816,87
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение		
		02. Очистка ограждения от снега и грязи.		
		03. Развороты		
		04. Переезды.		
30	СРСд 01-08-001-30	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную	1000 м	14409,23
	состав работ:	01. Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную с откидкой в сторону		
		02. Переезды.		
31	СРСд 01-08-001-31	Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием	1000 м	688,62

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Перемещение снега одним проходом.		
		03. Повороты в конце участка.		
		04. Переезды.		
32	СРСд 01-08-001-32	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную	1000 м2	21585,37
	состав работ:	01. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную с откидкой снега в сторону.		
		02. Переезды.		
33	СРСд 01-08-001-33	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)	1000 м2	331,62
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение.		
		02. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей механизированным способом		
		03. Повороты.		
		04. Переезды.		
34	СРСд 01-08-001-34	Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда	1000 м2	26370,24
	состав работ:	01. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.		
		02. Сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль.		
		03. Переезды.		
35	СРСд 01-08-001-35	Очистка лестничных сходов от снега и льда	1000 м2	30470,1
	состав работ:	01. Очистка лестничных сходов от снега и льда с откидкой в сторону.		
		02. Переезды		
36	СРСд 01-08-001-36	Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха	1000 м2	1993,76
	состав работ:	01. Россыпь противогололедных материалов вручную.		
		02. Переезды		
37	СРСд 01-08-001-37	Россыпь песка вручную на лестничных сходах	1000 м2	2221,58
	состав работ:	01. Россыпь противогололедных материалов вручную.		
		02. Переезды		
38	СРСд 01-08-001-38	Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ)	чел.час	321,79

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
39	СРСд 01-08-001-39	Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т	чел.час	321,79
40	СРСд 01-08-001-40	Заготовка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	м	4469,11
	состав работ:	01. Подбор планок и сколачивание щитов.		
		02. Укладка щитов в штабель		
		03. Заготовка недостающих кольев: рубка жердей с обрубкой сучьев, ошкуривание и перепиливание жердей, заострение концов.		
		04. Складирование готовых кольев.		
41	СРСд 01-08-001-41	Установка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	м	171,76
	состав работ:	01. Разметка и пробивка ямок для кольев		
		02. Забивка кольев в ямки с уплотнением грунта вокруг кольев		
		03. Установка щитов с прикреплением к кольям		
		04. Уборка щитов с сортировкой, укладкой в штабель и укреплением штабеля		
		05. Вытаскивание кольев, сортировка и складирование		
		06. Переезды.		
42	СРСд 01-08-001-42	Уборка временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.)	м	137,4
	состав работ:	01. Демонтаж щитов		
		02. Переезды.		
43	СРСд 01-08-001-43	Вывоз снега	1м3	143,03
44	СРСд 01-08-001-44	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью до 270 л/с	км	66,47
45	СРСд 01-08-001-45	Патрулирование дорог комбинированными дорожными машинами мощностью более 270 л/с	км	97,08
46	СРСд 01-08-001-46	Обслуживание и восстановление баз хранения противогололедных материалов	м2	824,36
	состав работ:	01. Очистка основания.		
		02. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке.		
		03. Укатка.		
		04. Вырубка образцов и заделка вырубок.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
47	СРСд 01-08-001-47	Поддержание в чистоте и порядке подъездов к базам хранения противогололедных материалов (Профилирование дорог, очистка от снега)	м	2,4
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		
		02. Очистка механизированным способом.		
		03. Повороты.		
		04. Переезды.		
48	СРСд 01-08-001-48	Очистка подходов к водопропускным трубам от снега, льда, мусора и посторонних предметов	м2	26,37
	состав работ:	01. Очистка от снега и льда с откидкой в сторону.		
		02. Сбор мусора, складирование или погрузка в автомобиль.		
		03. Переезды.		
49	СРСд 01-08-001-49	Противогололедные материалы 10%	м3	2456,41
50	СРСд 01-08-001-50	Противогололедные материалы 20%	м3	2786,58
51	СРСд 01-08-001-51	Очистка покрытия проезжей части и тротуаров от снега и льда трактором	1 км прохода	331,62
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		
		02. Очистка тротуаров механизированным способом.		
		03. Повороты.		
		04. Переезды.		
52	СРСд 01-08-001-52	Россыпь противогололедных материалов на тротуаре мехспособом	1000 м2	900,47
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Загрузка реагентов или фрикционных материалов.		
		03. Распределение противогололедных материалов.		
53	СРСд 01-08-001-53	Устройство траншей в снегу погрузчиком	1 км	1136,97
	состав работ:	01. Приведение погрузчика в рабочее положение.		
		02. Нарезка траншеи		
		03. Повороты.		
54	СРСд 01-08-001-54	Очистка территорий, прилегающих к автопавильонам от снега погрузчиком	1000 м2	430,67
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		
		02. Очистка территорий механизированным способом		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		03. Повороты.		
		04. Переезды.		
55	СРСд 01-08-001-55	Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (КДМ) мощностью более 270 л.с.	км	198,84
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Очистка обочин от снега (один проход).		
		03. Повороты в конце участка.		
56	СРСд 01-08-001-56	Очистка территорий, прилегающих к автопавильонам от снега автогрейдером	1000 м2	714,46
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		
		02. Очистка территорий механизированным способом		
		03. Повороты.		
		04. Переезды.		
57	СРСд 01-08-001-57	Очистка территорий, прилегающих к автопавильонам от снега трактором	1000 м2	386,9
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		
		02. Очистка территорий механизированным способом		
		03. Повороты.		
		04. Переезды.		
58	СРСд 01-08-001-58	Очистка подходов к водопропускным трубам от снега экскаватором на базе МТЗ 82	м2	13,46
	состав работ:	01. Очистка территории от снега и льда с откидкой в сторону.		
		02. Переезды.		
59	СРСд 01-08-001-59	Уборка снега за барьерным ограждением погрузчиком	1000 м	660,36
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		
		02. Перемещение снега одним проходом		
		03. Повороты в конце участка		
		04. Переезды.		
60	СРСд 01-08-001-60	Уборка валов сформированных перед барьерным ограждением погрузчиком	1000 м	459,38
	состав работ:	01. Приведение автогрейдера в рабочее положение.		
		02. Перемещение снежного вала.		
		03. Очистка обочин от снега (один проход).		
		04. Повороты в конце участка.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>

61	СРСд 01-08-001-61	Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами со скоростным ножом	км	320,34
	состав работ:	01. Приведение машины в рабочее положение.		
		02. Очистка обочин от снега (один проход).		
		03. Повороты в конце участка.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
----------	--------------------	---------------------------	-----------------	---

Раздел 9. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

1	СРСд 01-09-001-01	Очистка от снега и льда тротуаров средствами малой механизации	м2	0,73
	состав работ:	01. Приведение агрегата в рабочее положение		
		02. Очистка тротуаров механизированным способом		
		03. Повороты		
		04. Переезды.		
2	СРСд 01-09-001-02	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда	шт.	297,04
	состав работ:	01. Очистка водоотводных трубок от снега и льда.		
		02. Установка и снятие ограждений.		
3	СРСд 01-09-001-03	Очистка перильных ограждений от снега и грязи	м	4,77
	состав работ:	01. Очистка конструкций перильного ограждения от снега и грязи вручную.		
4	СРСд 01-09-001-04	Очистка от снега и льда тротуаров вручную	м2	17,87
	состав работ:	01. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей вручную с откидкой снега в сторону		
		02. Переезды.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
5	СРСд 01-13-001-05	Техническое обслуживание светофорных объектов годовое обслуживание	1 объект	1342,25
6	СРСд 01-13-001-06	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника	выезд	1191,58
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
7	СРСд 01-13-001-07	Выезд на светофорный объект автотранспорта для перевозки рабочих	выезд	1191,58
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
8	СРСд 01-13-001-08	Замена контроллера на новый	контроллер	83969,95
	состав работ:	01. Отключение силовых и контрольных кабелей, отключение заземления		
		02. Снятие контроллера		
		03. Установка контроллера		
		04. Подключение заземления, силовых и контрольных кабелей.		
		05. Проверка электрической цепи с помощью тестера.		
		06. Проверка работы контроллера.		
9	СРСд 01-13-001-09	Замена троса	10 м	1909,24
	состав работ:	01. Отключение напряжения.		
		02. Демонтаж старого троса и кабеля		
		03. Монтаж нового троса и кабеля		
		04. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.		
		05. Подключение кабеля.		
10	СРСд 01-13-001-10	Проверка соответствия циклов работы заданному режиму	1 светофорный объект	2099,18
	состав работ:	01. Проверка соответствия циклов работы светофора заданному режиму		
11	СРСд 01-13-001-11	Измерение напряжения выходных цепей контроллера, проверка переключателей и силовых щитов	1 светофорный объект	1029,60
	состав работ:	01. Измерение напряжения выходных цепей контроллера		
		02. Проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателя, силовых щитов		
12	СРСд 01-13-001-12	Измерение сопротивления всех заземлений	1 светофорный объект	1500,82
	состав работ:	01. Измерение сопротивления всех заземлений при необходимости		
13	СРСд 01-13-001-13	Техническое обслуживание автоматического переключателя программ (АПП) (1АПП)	АПП	719,72
	состав работ:	01. Открывание крышки АПП, очистка ящика АПП от грязи		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Проверка крепления контактов на клеммной колодке		
		03. Открытие крышки 2РВМ с зачисткой контактов, установкой точного времени на 2РВМ и закрытием крышки 2РВМ		
		04. Проверка переключений вращение программного диска.		
		05. Закрытие крышки АПП		
14	СРСд 01-13-001-14	Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии	1шкаф	4413,11
	состав работ:	01. Снятие материала покрытия.		
15	СРСд 01-13-001-15	Техническое обслуживание контроллеров УК-1, УК-2, УК-2.4	контроллер	1444,58
	состав работ:	01. Снятие материала покрытия.		
16	СРСд 01-13-001-16	Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта	1светофорный объект	1358,68
	состав работ:	01. Открывание силового шкафа.		
		02. Очистка шкафа от грязи с внешней и внутренней стороны		
		03. Проверка автоматического выключателя (АВР).		
		04. Проверка предохранителя.		
		05. Подтяжка всех контактных соединений.		
		06. Проверка зануления.		
		07. Прозвонка силового кабеля.		
		08. Закрывание силового шкафа.		
		09. Проверка автоматических выключателей релейно-контактной аппаратуры и предохранителей.		
		10. Подтяжка силовых контактов.		
		11. Измерение питающего напряжения.		
		12. Измерение сопротивления заземления.		
		13. Закрывание шкафа		
		14. Осмотр кабельной трассы.		
		15. Осмотр водно-распределительных щитов, предохранительных приставок, выпрямителей всех типов.		
		16. Проверка работы светофорного объекта.		
17	СРСд 01-13-001-17	Мойка транспортного светофора	транспортный светофор	493,67
	состав работ:	01. Мойка водой вручную		
18	СРСд 01-13-001-18	Мойка пешеходного светофора	пешеходный светофор	418,62
	состав работ:	01. Мойка водой вручную		
19	СРСд 01-13-001-19	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника мощностью от 210 до 270 л. с.	выезд	2025,24
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
20	СРСд 01-13-001-20	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника мощностью более 270 л. с.	выезд	2888,64
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
21	СРСд 01-13-001-21	Текущий ремонт контроллера типа ДК - «Каскад» Л-8, на светофорном объекте без замены деталей	контроллер	4660,95
	состав работ:	01. Открывание шкафа		
		02. Определение и исправление неисправности		
		03. Измерение напряжения на клеммах		
		04. Чистка контактов блока реле		
		05. Проверка исправности панели		
		06. Проверка работы контроллера во всех режимах		
		07. Закрывание шкафа		
22	СРСд 01-13-001-22	Замена контроллера на новый типа ДК - «Каскад» Л-8	контроллер	166037,17
	состав работ:	01. Отключение силовых и контрольных кабелей, отключение заземления		
		02. Снятие контроллера		
		03. Установка контроллера		
		04. Подключение заземления, силовых и контрольных кабелей.		
		05. Проверка электрической цепи с помощью тестера.		
		06. Проверка работы контроллера.		
23	СРСд 01-13-001-23	Замена пешеходного светофора П.1 D200 на новый без замены крепежных кронштейнов	светофор	17128,35
	состав работ:	01. Отключение электропитания.		
		02. Снятие светофора.		
		03. Установка светофора.		
		04. Подключение жил кабеля к клеммной колодке светофора		
		05. Проверка работы.		
24	СРСд 01-13-001-24	Замена транспортного светофора Т.1 D300 на новый без замены крепежных кронштейнов	светофор	25594,57
	состав работ:	01. Отключение электропитания.		
		02. Снятие светофора.		
		03. Установка светофора.		
		04. Подключение жил кабеля к клеммной колодке светофора		
		05. Проверка работы.		
25	СРСд 01-13-001-25	Замена кабеля сечением провода до 6 мм² в проложенные трубы и металлические рукава КВВГ 10*1,5	10 м	2712,09
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Подключение кабеля.		
26	СРСд 01-13-001-26	Замена транспортного светофора Т7 (транспортный светофор СИД) 12 V	светофор	7086,83
	состав работ:	01. Демонтаж старого 1-секционного светофора.		
		02. Установка нового 1-секционного светофора Т7 с блоком управления.		
		03. Подключение		
		04. Проверка работы.		
27	СРСд 01-13-001-27	Замена дополнительной секции светофора (поворотная секция Д=300)	секция	14462,83
	состав работ:	01. Разметка и сверление в корпусе секции отверстий для крепежа.		
		02. Закрепление дополнительной секции на светофоре, ввод ее проводов в светофор и подключение электропроводки к клеммной колодке светофора.		
		03. Проверка работы.		
28	СРСд 01-13-001-28	Замена стойки Г-образной оцинкованной Д=159мм дл.11м вылет 6м	стойка	90154,24
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Устройство монолитного железобетонного фундамента.		
		03. Окраска		
		04. Прикрепление щитков.		
29	СРСд 01-13-001-29	Замена труба оцинкованная Д=159 мм дл.11м	шт.	15802,99
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Устройство монолитного железобетонного фундамента.		
		03. Окраска		
		04. Прикрепление щитков.		
30	СРСд 01-13-001-30	Замена короба (бокс герметичный)	шт.	8653,08
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Монтаж		
		03. Заземление.		
31	СРСд 01-13-001-31	Замена блока питания 12 V 2A	блок	1894,21
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Монтаж		
32	СРСд 01-13-001-32	Замена кабеля сечением провода до 6 мм² (14х1,5)	10 м	3559,55
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		
33	СРСд 01-13-001-33	Замена кабеля сечением провода до 6 мм² (10х1,5)	10 м	2652,75
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
34	СРСд 01-13-001-34	Замена кабеля сечением провода до 6 мм2 (5x1,5)	10 м	1510,66
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		
35	СРСд 01-13-001-35	Замена соединительной муфты	шт.	12229,95
	состав работ:	01. Демонтаж соединительной муфты		
		02. Монтаж соединительной муфты		
36	СРСд 01-13-001-36	Замена контроллера заряда-разряда	шт.	1398,75
	состав работ:	01. Демонтаж старого контроллера заряда-разряда.		
		02. Установка нового контроллера заряда-разряда.		
		03. Подключение		
		04. Проверка работы.		
Раздел 14. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	СРСд 01-14-001-01	Демонтаж железобетонных опор СВ-110	опора	999,90
	состав работ:	01. Частичное откапывание стоек опоры или приставок.		
		02. Снятие проволочных бандажей или хомутов у опор с приставками.		
		03. Снятие крепления подкосов к стойке у опор с подкосами.		
		04. Опускание деревянных конструкций опор с приставками на землю.		
		05. Извлечение стоек опор или подкосов опор без приставок из котлованов.		
		06. Извлечение приставок из котлованов.		
		07. Засыпка котлованов.		
2	СРСд 01-14-001-02	Монтаж железобетонных опор СВ-95	опора	18439,48
	состав работ:	01. Сборка опор.		
		02. Установка изоляторов.		
		03. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.		
		04. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.		
		05. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта.		
		06. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.		
3	СРСд 01-14-001-03	Монтаж железобетонных опор СВ-110	опора	27287,32
	состав работ:	01. Сборка опор.		
		02. Установка изоляторов.		
		03. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.		
		04. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта.		
		06. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.		
4	СРСд 01-14-001-04	Замена железобетонных опор СВ-110	опора	28287,23
	состав работ:	01. Частичное откапывание стоек опоры или приставок.		
		02. Снятие проволочных бандажей или хомутов у опор с приставками.		
		03. Снятие крепления подкосов к стойке у опор с подкосами.		
		04. Опускание деревянных конструкций опор с приставками на землю.		
		05. Извлечение стоек опор или подкосов опор без приставок из котлованов.		
		06. Извлечение приставок из котлованов.		
		07. Сборка опор.		
		08. Установка изоляторов.		
		09. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.		
		10. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.		
		11. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта.		
		12. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.		
5	СРСд 01-14-001-05	Монтаж металлических опор консольно-фланцевых ОПК-700-09	опора	152017,12
	состав работ:	01. Сборка фланцевого соединения композитной опоры вручную.		
		02. Бурение скважины в грунте для установки опоры.		
		03. Установка фланцевой опоры в скважину с обратной засыпкой и трамбовкой.		
		04. Перемещение между опорами.		
6	СРСд 01-14-001-06	Демонтаж цоколя опоры	шт.	1080,21
	состав работ:	01. Демонтаж цоколя		
7	СРСд 01-14-001-07	Замена цоколя опоры	шт.	30342,87
	состав работ:	01. Демонтаж цоколя		
		02. Установка цоколя.		
		03. Окраска с наружной и внутренней стороны.		
8	СРСд 01-14-001-08	Замена предохранителя 10 кВ	шт.	3567,37
	состав работ:	01. Демонтаж предохранителя		
		02. Установка крюка, хомута и траверсы.		
		03. Установка предохранителей.		
		04. Присоединение.		
9	СРСд 01-14-001-09	Замена фотореле	шт.	3476,24
	состав работ:	01. Демонтаж фотореле		
		02. Установка фотореле		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
10	СРСд 01-14-001-10	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток до 5	дерево	662,87
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
11	СРСд 01-14-001-11	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток до 15	дерево	1225,66
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
12	СРСд 01-14-001-12	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток более 15	дерево	2151,17
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
13	СРСд 01-14-001-13	Вырезка ветвей сосны	шт.	650,35
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
14	СРСд 01-14-001-14	Вырезка ветвей ели диаметром до 150 мм	шт.	212,61
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
15	СРСд 01-14-001-15	Вырезка ветвей ели диаметром до 150 мм	шт.	312,69
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
16	СРСд 01-14-001-16	Очистка опор наружного освещения на высоте 2м от грязи	100 шт.	13647,91

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Очистка опор наружного освещения водой из шланга дорожной комбинированной машины.		
		02. Перемещение машины.		
17	СРСд 01-14-001-17	Выезд автогидроподъемника на объект (расстояние 100км)	1 выезд	1999,21
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
18	СРСд 01-14-001-18	Выезд автотранспорта для перевозки рабочих на объект (расстояние 100км)	1 выезд	4870,43
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
19	СРСд 01-14-001-19	Выезд автотранспорта г/п до 5т на объект (расстояние 100км)	1 выезд	2771,06
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
20	СРСд 01-14-001-20	Выезд бурильно-крановой машины на объект (расстояние 100км)	1 выезд	3368,70
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
21	СРСд 01-14-001-21	Выезд автокрана на объект (расстояние 100км)	1 выезд	2989,99
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
22	СРСд 01-14-001-22	Выезд автопогрузчика на объект (расстояние 100км)	1 выезд	6659,05
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
23	СРСд 01-14-001-23	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт.	251,08
	состав работ:	01. Замер		
24	СРСд 01-14-001-24	Замер полного сопротивления ОПН 10кВ	шт.	677,91
	состав работ:	01. Замер		
25	СРСд 01-14-001-25	Замена трансформатора ТМГ 10/0,4 25кВА	шт.	180912,63
	состав работ:	01. Демонтаж трансформатора.		
		02. Монтаж трансформатора.		
		03. Присоединение спусков к оборудованию.		
		04. Отбор проб масла.		
		05. Дежурство при опробовании и испытании.		
		06. Присоединение.		
26	СРСд 01-14-001-26	Замена линейного разъединителя РЛНД-10	шт.	20321,04
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
27	СРСд 01-14-001-27	Верховой осмотр светильника с лаз	шт.	293,74

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Подъем электромонтера на стойке опоры. Осмотр крепления подвески, проводов, молниезащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, крепления оттяжек, дистанционных распорок, грузов, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т.п. Осмотр сколов древесины и бетона. Спуск электромонтера с опоры. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в "Листок осмотра".		
28	СРСд 01-14-001-28	Верховой осмотр светильника с вышки	шт.	175,93
	состав работ:	01. Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвески, проводов, молниезащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, крепления оттяжек, дистанционных распорок, грузов, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т.п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в "Листок осмотра". Перевод телевышки в транспортное положение.		
29	СРСд 01-14-001-29	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 1,0-1,0	шт.	7449,85
	состав работ:	01. Установка кронштейнов.		
		02. Затягивание проводов в кронштейны.		
		03. Окраска кронштейнов		
30	СРСд 01-14-001-30	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 1,5-2,0	шт.	9325,64
	состав работ:	01. Установка кронштейнов.		
		02. Затягивание проводов в кронштейны.		
		03. Окраска кронштейнов		
31	СРСд 01-14-001-31	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 1,5-1,5	шт.	10541,45
	состав работ:	01. Установка кронштейнов.		
		02. Затягивание проводов в кронштейны.		
		03. Окраска кронштейнов		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
32	СРСд 01-14-001-32	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 2,5-1,5	шт.	10828,94
	состав работ:	01. Установка кронштейнов.		
		02. Затягивание проводов в кронштейны.		
		03. Окраска кронштейнов		
33	СРСд 01-14-001-33	Монтаж проводов СИП2А 3х16+1*25	100м	126062,60
	состав работ:	01. Проверка прочности опор.		
		02. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.		
		03. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.		
		04. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.		
		05. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески.		
		06. Снятие роликов.		
		07. Установка заземлителей.		
34	СРСд 01-14-001-34	Монтаж проводов СИП2А 3х25+1*35	100м	134811,67
	состав работ:	01. Проверка прочности опор.		
		02. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.		
		03. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.		
		04. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.		
		05. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески.		
		06. Снятие роликов.		
		07. Установка заземлителей.		
35	СРСд 01-14-001-35	Монтаж проводов СИП без учета материала (29 опор)	1 км	132198,60
	состав работ:	01. Проверка прочности опор.		
		02. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.		
		03. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.		
		04. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.		
		05. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески.		
		06. Снятие роликов.		
		07. Установка заземлителей.		
36	СРСд 01-14-001-36	Замена автоматов АВВ S201 В10	шт.	998,55

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
37	СРСд 01-14-001-37	Замена автоматов АВВ S201 В0,5	шт.	1266,08
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
38	СРСд 01-14-001-38	Замена рубильник в боксе ОТ25ФЗ 3п	шт.	2044,40
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
39	СРСд 01-14-001-39	Замена астрономический таймер DWA-1	шт.	19157,45
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
40	СРСд 01-14-001-40	Замена счетчика Меркурий 230 ART-02 PQRSIN	шт.	9597,61
	состав работ:	01. Отсоединение счетчика от сети.		
		02. Демонтаж старого счетчика.		
		03. Монтаж нового счетчика.		
		04. Опробование работы электросчетчика.		
41	СРСд 01-14-001-41	Замена переключателя кулачкового	шт.	1468,38
	состав работ:	01. Демонтаж оборудования..		
		02. Установка оборудования.		
		03. Заземление.		
		04. Присоединение.		
42	СРСд 01-14-001-42	Замена магнитных пускателей АВВ ESB 20-40 220	шт.	3664,98
	состав работ:	01. Снятие крышки магнитного пускателя.		
		02. Отсоединение проводов.		
		03. Снятие магнитного пускателя.		
		04. Подготовка к установке нового пускателя.		
		05. Установка нового магнитного пускателя.		
		06. Подсоединение проводов.		
		07. Установка крышки магнитного пускателя.		
		08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.		
43	СРСд 01-14-001-43	Замена магнитных пускателей АВВ ESB 40-40 220	шт.	9820,75
	состав работ:	01. Снятие крышки магнитного пускателя.		
		02. Отсоединение проводов.		
		03. Снятие магнитного пускателя.		
		04. Подготовка к установке нового пускателя.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Установка нового магнитного пускателя.		
		06. Подсоединение проводов.		
		07. Установка крышки магнитного пускателя.		
		08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.		
44	СРСд 01-14-001-44	Замена ИЗУ-400/220-В-012УХЛ2	шт.	1442,77
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
45	СРСд 01-14-001-45	Замена балластного дросселя для натриевых ламп высокого давления 1И150ДнАт46Н-015УХЛ2 220В	шт.	1838,46
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
46	СРСд 01-14-001-46	Замена балластного дросселя для натриевых ламп высокого давления 1И100ДнАт46Н-003УХЛ2 220В	шт.	1513,45
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
47	СРСд 01-14-001-47	Замена балластного дросселя для натриевых ламп высокого давления 1И70ДнАт46Н-013УХЛ2 220В	шт.	1386,00
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
48	СРСд 01-14-001-48	Замена NAV-T 70 Вт E27 SUPER 4Y OSRAM	шт.	830,23
	состав работ:	01. Снятие плафона.		
		02. Снятие перегоревшей лампы.		
		03. Установка новой лампы.		
		04. Установка и закрепление плафона.		
		05. Проверка работы.		
49	СРСд 01-14-001-49	Замена NAV-T 100 Вт E40 SUPER 4Y OSRAM	шт.	731,70
	состав работ:	01. Снятие плафона.		
		02. Снятие перегоревшей лампы.		
		03. Установка новой лампы.		
		04. Установка и закрепление плафона.		
		05. Проверка работы.		
50	СРСд 01-14-001-50	Замена NAV-T 150 Вт E40 SUPER 4Y OSRAM	шт.	734,56
	состав работ:	01. Снятие плафона.		
		02. Снятие перегоревшей лампы.		
		03. Установка новой лампы.		
		04. Установка и закрепление плафона.		
		05. Проверка работы.		
51	СРСд 01-14-001-51	Замена светильник ЖКУ 16-150-001	шт.	7532,96
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Ввертывание ламп..		
		06. Опробование на зажигание.		
52	СРСд 01-14-001-52	Замена светильник ЖКУ 21-070-011	шт.	11081,66
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Ввертывание ламп..		
		06. Опробование на зажигание.		
53	СРСд 01-14-001-53	Замена светильник ЖКУ 21-100-011	шт.	11245,14
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Ввертывание ламп..		
		06. Опробование на зажигание.		
54	СРСд 01-14-001-54	Замена светильник ЖКУ 15-150-001	шт.	12259,79
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Ввертывание ламп..		
		06. Опробование на зажигание.		
55	СРСд 01-14-001-55	Замена светильник Street X1 S/50/Ш28/4,0К/(L6)/MT-КМ/SKX- 01/220АС/KDU/	шт.	22018,36
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Опробование на зажигание.		
56	СРСд 01-14-001-56	Замена светильник Street X1 S/60/Ш28/4,0К/(L6)/MT-КМ/SKX- 01/220АС/KDU/	шт.	25238,36
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Опробование на зажигание.		
57	СРСд 01-14-001-57	Замена светильник Street X1 S/70/Ш28/4,0К/(L6)/MT-КМ/SKX- 01/220АС/KDU/	шт.	31448,36
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Опробование на зажигание.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
58	СРСд 01-14-001-58	Замена светильник Street X1 S/80/Ш28/4,0К/(L6)/MT-КМ/SKX-01/220АС/KDU/	шт.	35013,36
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Опробование на зажигание.		
59	СРСд 01-14-001-59	Установка анкерный зажим РА 1500	шт.	805,37
	состав работ:	01. Установка		
60	СРСд 01-14-001-60	Установка анкерный зажим РА 1000	шт.	741,74
	состав работ:	01. Установка		
61	СРСд 01-14-001-61	Установка анкерного кронштейна CS10.3	шт.	525,09
	состав работ:	01. Установка		
62	СРСд 01-14-001-62	Установка комплект промежуточной подвески	шт.	751,57
	состав работ:	01. Установка		
63	СРСд 01-14-001-63	Замена ответвительных зажимов Р4	шт.	562,96
	состав работ:	01. Демонтаж		
		01. Установка		
64	СРСд 01-14-001-64	Замена трансформатор ОМ - 1,25/10	шт.	88195,50
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка дополнительных брусков на существующей деревянной или железобетонной опоре линии автоблокировки.		
		03. Установка и подключение линейных трансформаторов.		
65	СРСд 01-14-001-65	Замена проходной изолятор ИП 10/630	шт.	2856,95
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
66	СРСд 01-14-001-66	Замена изолятор опорный И4-80	шт.	834,00
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
67	СРСд 01-14-001-67	Замена изолятор опорный ИО-10/3,75	шт.	451,03
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
68	СРСд 01-14-001-68	Замена проходной изолятора на силовым трансформаторе ИПТ-1/250.01	шт.	1274,91
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
69	СРСд 01-14-001-69	Замена проходной изолятора на силовым трансформаторе ИПТ-6-10/250А.01	шт.	678,75
	состав работ:	01. Демонтаж		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
70	СРСд 01-14-001-70	Замена навесной шкаф СЕ, 800 х 400 х 250мм, IP65 ДКС	шт.	24045,30
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
71	СРСд 01-14-001-71	Замена переключатель кулачковый 1SCA126497R1001 ABB	шт.	2599,14
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Заземление.		
		04. Присоединение.		
72	СРСд 01-14-001-72	Замена переключатель кулачковый 1SCA126497R1001 ABB	шт.	300,98
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка указателя.		
73	СРСд 01-14-001-73	Замена клеммы винтовой 35 мм.кв. М35/16 ABB	шт.	440,11
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка указателя.		
		03. Присоединение.		
74	СРСд 01-14-001-74	Замена провод медный ВВГ 3*1,5	10 м	1174,92
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Заготовка проводов.		
		03. Затягивание проводов.		
		04. Соединение проводов в коробках.		
		05. Прозвонка.		
75	СРСд 01-14-001-75	Замена провод медный ПВ 3 - 6,0	10 м	2127,48
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка деталей крепления.		
		03. Заготовка провода.		
		04. Прокладка.		
		05. Прозвонка.		
76	СРСд 01-14-001-76	Замена провод медный ПВ 3 - 1,5	10 м	543,29
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка деталей крепления.		
		03. Прокладка.		
		04. Соединение жил.		
		05. Прозвонка.		
77	СРСд 01-14-001-77	Устройство заземления опоры	шт.	4904,95
	состав работ:	01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.		
		02. Зачистка дна и поверхности стенок.		
		03. Откидка грунта от бровки.		
		04. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.		
		05. Поливка водой при необходимости.		
		06. Изготовление заземлителей.		
		07. Установка.		
		08. Приварка.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
78	СРСд 01-14-001-78	Замена конденсатора светильника ЖКУ	шт.	829,70
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
79	СРСд 01-14-001-79	Замена драйвера питания светильника LED	шт.	8378,14
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
80	СРСд 01-14-001-80	Устройство заземления ТП	шт.	15687,38
	состав работ:	01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.		
		02. Зачистка дна и поверхности стенок.		
		03. Откидка грунта от бровки.		
		04. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.		
		05. Поливка водой при необходимости.		
		06. Изготовление заземлителей.		
		07. Монтаж и заглубление заземлителя.		
		08. Приварка.		
81	СРСд 01-14-001-81	Комплексный аварийный выезд бригады и техники с целью ликвидации последствий аварийной ситуации (устранение неисправности вне рамок рабочего времени)	1 выезд	13467,47
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
		02. Выявление и локализация последствий аварийной ситуации.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 10. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ				
1	СРСд 01-10-001-1	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, мусор	м3	92,97
2	СРСд 01-10-001-2	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м снег	м3	102,49
3	СРСд 01-10-001-3	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы	1 т	152,67
4	СРСд 01-10-001-4	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и навалочные грузы	1 т	124,91

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 11. ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ				
1	СРСд 01-11-001-1	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км	т	39,01
2	СРСд 01-11-001-2	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние 3 км	т	64,37
3	СРСд 01-11-001-3	Перевозка груза 1 класса автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км	т	89,71
4	СРСд 01-11-001-4	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 10 км	т	153,15
5	СРСд 01-11-001-5	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 15 км	т	179,43
6	СРСд 01-11-001-6	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 20 км	т	205,86
7	СРСд 01-11-001-7	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 25 км.	т	232,27
8	СРСд 01-11-001-8	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 30 км.	т	258,69
9	СРСд 01-11-001-9	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 50 км.	т	365,05
10	СРСд 01-11-001-10	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 70 км.	т	470,84
11	СРСд 01-11-001-11	Перевозка груза 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 100 км.	т	629,59
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
1	СРСд 01-12-001-1	Дежурство по охране дорожных сооружений	час.	2969,88
2	СРСд 01-12-001-2	Обслуживание систем видеонаблюдения	система	1437,95

3	СРСд 01-12-001-3	Текущие и периодические осмотры автомобильных дорог	осмотр час	2969,88
4	СРСд 01-12-001-4	Содержание дежурно-диспетчерской службы	1-ин месяц	179861,65
5	СРСд 01-12-001-5	Получение метеорологических данных и справок	данный за 1-ни сутки	778,86
6	СРСд 01-12-001-6	Поддержание в чистоте и порядке элементов весового и габаритного контроля	м	5,66
7	СРСд 01-12-001-7	Обслуживание системы мониторинга характеристик подвижных объектов	шт.	552,78

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 13. СВЕТОФОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ				
1	СРСд 01-13-001-01	Техническое обслуживание светофорных объектов декадное обслуживание	1 объект	712,06
2	СРСд 01-13-001-02	Техническое обслуживание светофорных объектов месячное обслуживание	1 объект	2492,2
3	СРСд 01-13-001-03	Техническое обслуживание светофорных объектов квартальное обслуживание	1 объект	1637,75
4	СРСд 01-13-001-04	Техническое обслуживание светофорных объектов полугодовое обслуживание	1 объект	560,7
5	СРСд 01-13-001-05	Техническое обслуживание светофорных объектов годовое обслуживание	1 объект	1424,13
6	СРСд 01-13-001-06	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника	выезд	1264,27
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
7	СРСд 01-13-001-07	Выезд на светофорный объект автотранспорта для перевозки рабочих	выезд	1264,27
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
8	СРСд 01-13-001-08	Замена контроллера на новый	шт.	89092,12
	состав работ:	01. Отключение силовых и контрольных кабелей, отключение заземления		
		02. Снятие контроллера		
		03. Установка контроллера		
		04. Подключение заземления, силовых и контрольных кабелей.		
		05. Проверка электрической цепи с помощью тестера.		
		06. Проверка работы контроллера.		
9	СРСд 01-13-001-09	Замена троса	м	202,57
	состав работ:	01. Отключение напряжения.		
		02. Демонтаж старого троса и кабеля		
		03. Монтаж нового троса и кабеля		
		04. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.		
		05. Подключение кабеля.		
10	СРСд 01-13-001-10	Проверка соответствия циклов работы заданному режиму	1 светофорный объект	2227,23
	состав работ:	01. Проверка соответствия циклов работы светофора заданному режиму		
11	СРСд 01-13-001-11	Измерение напряжения выходных цепей контроллера, проверка переключателей и силовых щитов	1 светофорный объект	1092,41
	состав работ:	01. Измерение напряжения выходных цепей контроллера		
		02. Проверка, чистка и регулировка рубильника, переключателя, силовых щитов		

12	СРСд 01-13-001-12	Измерение сопротивления всех заземлений	1светофорный объект	1592,37
	состав работ:	01. Измерение сопротивления всех заземлений при необходимости		
13	СРСд 01-13-001-13	Техническое обслуживание автоматического переключателя программ (АПП) (1АПП)	АПП	763,62
	состав работ:	01. Открывание крышки АПП, очистка ящика АПП от грязи		
		02. Проверка крепления контактов на клеммной колодке		
		03. Открытие крышки 2РВМ с зачисткой контактов, установкой точного времени на 2РВМ и закрытием крышки 2РВМ		
		04. Проверка переключений вращение программного диска.		
		05. Закрытие крышки АПП		
14	СРСд 01-13-001-14	Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии	1шкаф	4682,31
	состав работ:	01. Снятие материала покрытия.		
15	СРСд 01-13-001-15	Техническое обслуживание контроллеров УК-1, УК-2, УК-2.4	контроллер	1532,7
	состав работ:	01. Снятие материала покрытия.		
16	СРСд 01-13-001-16	Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта	1светофорный объект	1441,56
	состав работ:	01. Открывание силового шкафа.		
		02. Очистка шкафа от грязи с внешней и внутренней стороны		
		03. Проверка автоматического выключателя (АВР).		
		04. Проверка предохранителя.		
		05. Подтяжка всех контактных соединений.		
		06. Проверка зануления.		
		07. Прозвонка силового кабеля.		
		08. Закрывание силового шкафа.		
		09. Проверка автоматических выключателей релейно-контактной аппаратуры и предохранителей.		
		10. Подтяжка силовых контактов.		
		11. Измерение питающего напряжения.		
		12. Измерение сопротивления заземления.		
		13. Закрывание шкафа		
		14. Осмотр кабельной трассы.		
		15. Осмотр водно-распределительных щитов, предохранительных приставок, выпрямителей всех типов.		
		16. Проверка работы светофорного объекта.		
17	СРСд 01-13-001-17	Мойка транспортного светофора	транспортный светофор	523,78
	состав работ:	01. Мойка водой вручную		
18	СРСд 01-13-001-18	Мойка пешеходного светофора	пешеходный светофор	444,16
	состав работ:	01. Мойка водой вручную		
19	СРСд 01-13-001-19	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника мощностью от 210 до 270 л. с.	выезд	2148,78
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
20	СРСд 01-13-001-20	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника мощностью более 270 л. с.	выезд	3064,85
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
21	СРСд 01-13-001-21	Текущий ремонт контроллера типа ДК - «Каскад» Л-8, на светофорном объекте без замены деталей	контроллер	4945,27
	состав работ:	01. Открывание шкафа		
		02. Определение и исправление неисправности		
		03. Измерение напряжения на клеммах		
		04. Чистка контактов блока реле		
		05. Проверка исправности панели		
		06. Проверка работы контроллера во всех режимах		
		07. Закрывание шкафа		
22	СРСд 01-13-001-22	Замена контроллера на новый типа ДК - «Каскад» Л-8	контроллер	176165,44
	состав работ:	01. Отключение силовых и контрольных кабелей, отключение заземления		
		02. Снятие контроллера		
		03. Установка контроллера		
		04. Подключение заземления, силовых и контрольных кабелей.		
		05. Проверка электрической цепи с помощью тестера.		
		06. Проверка работы контроллера.		
23	СРСд 01-13-001-23	Замена пешеходного светофора П.1 D200 на новый без замены крепежных кронштейнов	светофор	18173,18
	состав работ:	01. Отключение электропитания.		
		02. Снятие светофора.		
		03. Установка светофора.		
		04. Подключение жил кабеля к клеммной колодке светофора		
		05. Проверка работы.		
24	СРСд 01-13-001-24	Замена транспортного светофора Т.1 D300 на новый без замены крепежных кронштейнов	светофор	27155,84
	состав работ:	01. Отключение электропитания.		
		02. Снятие светофора.		
		03. Установка светофора.		
		04. Подключение жил кабеля к клеммной колодке светофора		
		05. Проверка работы.		
25	СРСд 01-13-001-25	Замена кабеля сечением провода до 6 мм² в проложенные трубы и металлические рукава КВВГ 10*1,5	м	287,75
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Подключение кабеля.		
26	СРСд 01-13-001-26	Замена транспортного светофора Т7 (транспортный светофор СИД) 12 V	светофор	7519,13
	состав работ:	01. Демонтаж старого 1-секционного светофора.		
		02. Установка нового 1-секционного светофора Т7 с блоком управления.		
		03. Подключение		
		04. Проверка работы.		
27	СРСд 01-13-001-27	Замена дополнительной секции светофора (поворотная секция Д=300)	секция	15345,06
	состав работ:	01. Разметка и сверление в корпусе секции отверстий для крепежа.		
		02. Закрепление дополнительной секции на светофоре, ввод ее проводов в светофор и подключение электропроводки к клеммной колодке светофора.		
		03. Проверка работы.		
28	СРСд 01-13-001-28	Замена стойки Г-образной оцинкованной Д=159мм дл.11м вылет 6м	стойка	95653,65
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Устройство монолитного железобетонного фундамента.		
		03. Окраска		
		04. Прикрепление щитков.		
29	СРСд 01-13-001-29	Замена труба оцинкованная Д=159 мм дл.11м	шт.	16766,97
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Устройство монолитного железобетонного фундамента.		
		03. Окраска		
		04. Прикрепление щитков.		
30	СРСд 01-13-001-30	Замена короба (бокс герметичный)	шт.	9180,92
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Монтаж		
		03. Заземление.		
31	СРСд 01-13-001-31	Замена блока питания 12 V 2A	блок	2009,76
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Монтаж		
32	СРСд 01-13-001-32	Замена кабеля сечением провода до 6 мм² (14x1,5)	м	377,67
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		
33	СРСд 01-13-001-33	Замена кабеля сечением провода до 6 мм² (10x1,5)	м	281,46
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
34	СРСд 01-13-001-34	Замена кабеля сечением провода до 6 мм2 (5x1,5)	м	160,28
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		
35	СРСд 01-13-001-35	Замена соединительной муфты	шт.	12975,98
	состав работ:	01. Демонтаж соединительной муфты		
		02. Монтаж соединительной муфты		
36	СРСд 01-13-001-36	Замена контроллера заряда-разряда	шт.	1484,07
	состав работ:	01. Демонтаж старого контроллера заряда-разряда.		
		02. Установка нового контроллера заряда-разряда.		
		03. Подключение		
		04. Проверка работы.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Проверка крепления контактов на клеммной колодке		
		03. Открытие крышки 2РВМ с зачисткой контактов, установкой точного времени на 2РВМ и закрытием крышки 2РВМ		
		04. Проверка переключений вращение программного диска.		
		05. Закрытие крышки АПП		
14	СРСд 01-13-001-14	Техническое обслуживание шкафа учета электроэнергии	1шкаф	4413,11
	состав работ:	01. Снятие материала покрытия.		
15	СРСд 01-13-001-15	Техническое обслуживание контроллеров УК-1, УК-2, УК-2.4	контроллер	1444,58
	состав работ:	01. Снятие материала покрытия.		
16	СРСд 01-13-001-16	Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта	1светофорный объект	1358,68
	состав работ:	01. Открывание силового шкафа.		
		02. Очистка шкафа от грязи с внешней и внутренней стороны		
		03. Проверка автоматического выключателя (АВР).		
		04. Проверка предохранителя.		
		05. Подтяжка всех контактных соединений.		
		06. Проверка зануления.		
		07. Прозвонка силового кабеля.		
		08. Закрывание силового шкафа.		
		09. Проверка автоматических выключателей релейно-контактной аппаратуры и предохранителей.		
		10. Подтяжка силовых контактов.		
		11. Измерение питающего напряжения.		
		12. Измерение сопротивления заземления.		
		13. Закрывание шкафа		
		14. Осмотр кабельной трассы.		
		15. Осмотр водно-распределительных щитов, предохранительных приставок, выпрямителей всех типов.		
		16. Проверка работы светофорного объекта.		
17	СРСд 01-13-001-17	Мойка транспортного светофора	транспортный светофор	493,67
	состав работ:	01. Мойка водой вручную		
18	СРСд 01-13-001-18	Мойка пешеходного светофора	пешеходный светофор	418,62
	состав работ:	01. Мойка водой вручную		
19	СРСд 01-13-001-19	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника мощностью от 210 до 270 л. с.	выезд	2025,24
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
20	СРСд 01-13-001-20	Выезд на светофорный объект автогидроподъемника мощностью более 270 л. с.	выезд	2888,64
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
21	СРСд 01-13-001-21	Текущий ремонт контроллера типа ДК - «Каскад» Л-8, на светофорном объекте без замены деталей	контроллер	4660,95
	состав работ:	01. Открывание шкафа		
		02. Определение и исправление неисправности		
		03. Измерение напряжения на клеммах		
		04. Чистка контактов блока реле		
		05. Проверка исправности панели		
		06. Проверка работы контроллера во всех режимах		
		07. Закрывание шкафа		
22	СРСд 01-13-001-22	Замена контроллера на новый типа ДК - «Каскад» Л-8	контроллер	166037,17
	состав работ:	01. Отключение силовых и контрольных кабелей, отключение заземления		
		02. Снятие контроллера		
		03. Установка контроллера		
		04. Подключение заземления, силовых и контрольных кабелей.		
		05. Проверка электрической цепи с помощью тестера.		
		06. Проверка работы контроллера.		
23	СРСд 01-13-001-23	Замена пешеходного светофора П.1 D200 на новый без замены крепежных кронштейнов	светофор	17128,35
	состав работ:	01. Отключение электропитания.		
		02. Снятие светофора.		
		03. Установка светофора.		
		04. Подключение жил кабеля к клеммной колодке светофора		
		05. Проверка работы.		
24	СРСд 01-13-001-24	Замена транспортного светофора Т.1 D300 на новый без замены крепежных кронштейнов	светофор	25594,57
	состав работ:	01. Отключение электропитания.		
		02. Снятие светофора.		
		03. Установка светофора.		
		04. Подключение жил кабеля к клеммной колодке светофора		
		05. Проверка работы.		
25	СРСд 01-13-001-25	Замена кабеля сечением провода до 6 мм² в проложенные трубы и металлические рукава КВВГ 10*1,5	10 м	2712,09
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		04. Подключение кабеля.		
26	СРСд 01-13-001-26	Замена транспортного светофора Т7 (транспортный светофор СИД) 12 V	светофор	7086,83
	состав работ:	01. Демонтаж старого 1-секционного светофора.		
		02. Установка нового 1-секционного светофора Т7 с блоком управления.		
		03. Подключение		
		04. Проверка работы.		
27	СРСд 01-13-001-27	Замена дополнительной секции светофора (поворотная секция Д=300)	секция	14462,83
	состав работ:	01. Разметка и сверление в корпусе секции отверстий для крепежа.		
		02. Закрепление дополнительной секции на светофоре, ввод ее проводов в светофор и подключение электропроводки к клеммной колодке светофора.		
		03. Проверка работы.		
28	СРСд 01-13-001-28	Замена стойки Г-образной оцинкованной Д=159мм дл.11м вылет 6м	стойка	90154,24
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Устройство монолитного железобетонного фундамента.		
		03. Окраска		
		04. Прикрепление щитков.		
29	СРСд 01-13-001-29	Замена труба оцинкованная Д=159 мм дл.11м	шт.	15802,99
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Устройство монолитного железобетонного фундамента.		
		03. Окраска		
		04. Прикрепление щитков.		
30	СРСд 01-13-001-30	Замена короба (бокс герметичный)	шт.	8653,08
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Монтаж		
		03. Заземление.		
31	СРСд 01-13-001-31	Замена блока питания 12 V 2A	блок	1894,21
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Монтаж		
32	СРСд 01-13-001-32	Замена кабеля сечением провода до 6 мм2 (14x1,5)	10 м	3559,55
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		
33	СРСд 01-13-001-33	Замена кабеля сечением провода до 6 мм2 (10x1,5)	10 м	2652,75
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
34	СРСд 01-13-001-34	Замена кабеля сечением провода до 6 мм2 (5x1,5)	10 м	1510,66
	состав работ:	01. Отключение кабеля		
		02. Демонтаж старого кабеля		
		03. Затягивание кабеля		
		04. Подключение кабеля.		
35	СРСд 01-13-001-35	Замена соединительной муфты	шт.	12229,95
	состав работ:	01. Демонтаж соединительной муфты		
		02. Монтаж соединительной муфты		
36	СРСд 01-13-001-36	Замена контроллера заряда-разряда	шт.	1398,75
	состав работ:	01. Демонтаж старого контроллера заряда-разряда.		
		02. Установка нового контроллера заряда-разряда.		
		03. Подключение		
		04. Проверка работы.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 14. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	СРСд 01-14-001-1	Декадный осмотр воздушных линий, щита и установок наружного освещения	1 объект	547,89
2	СРСд 01-14-001-2-1	Квартальный осмотр КТП	1 объект	1354,49
3	СРСд 01-14-001-3-1	Чистка светильника (1 шт.)	шт.	166,03
4	СРСд 01-14-001-4-1	Правка опор (1 опора)	шт.	6389,66
	состав работ:	01. Установка телевышки.		
		02. Подъем в корзине телевышки электромонтеров, блока с бесконечным канатом.		
		03. Крепление блока с бесконечным канатом за опору, подъем и крепление за опору тягового троса.		
		04. Крепление тягового троса за телевышку.		
		05. Подтягивание троса.		
		06. Откапывание грунта у основания опоры на глубину 1,5 м или до ригелей.		
		07. Выправка и выверка опоры с регулированием тяжения в оттяжках.		
		08. Засыпка ямы грунтом с послойной трамбовкой.		
		09. Подъем корзины телевышки с электромонтерами, снятие такелажной оснастки.		

		10. Опускание корзины телевышки.		
		11. Перевод телевышки в транспортное положение.		
5	СРСд 01-14-001-5-1	Нанесение вертикальной разметки (2.1) на опору освещения на обочине	шт.	1031,01
	состав работ:	01. Очистка поверхности от пыли и грязи.		
		02. Определение контрольных точек и наложение трафаретов.		
		03. Нанесение разметки.		
		04. Снятие трафаретов и устранение дефектов изображения.		
		05. Установка и снятие знаков и ограждений.		
6	СРСд 01-14-001-6-1	Замена дросселя ПРА (1 шт.)	шт.	1382,72
	состав работ:	01. Снятие дросселя		
		02. Подготовка к установке нового дросселя		
		03. Установка нового дросселя		
1	СРСд 01-14-001-01	Демонтаж железобетонных опор СВ-110	опора	1060,89
	состав работ:	01. Частичное откапывание стоек опоры или приставок.		
		02. Снятие проволочных бандажей или хомутов у опор с приставками.		
		03. Снятие крепления подкосов к стойке у опор с подкосами.		
		04. Опускание деревянных конструкций опор с приставками на землю.		
		05. Извлечение стоек опор или подкосов опор без приставок из котлованов.		
		06. Извлечение приставок из котлованов.		
		07. Засыпка котлованов.		
2	СРСд 01-14-001-02	Монтаж железобетонных опор СВ-95	опора	19564,29
	состав работ:	01. Сборка опор.		
		02. Установка изоляторов.		
		03. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.		
		04. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.		

		05. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта.		
		06. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.		
3	СРСд 01-14-001-03	Монтаж железобетонных опор СВ-110	опора	28951,85
	состав работ:	01. Сборка опор.		
		02. Установка изоляторов.		
		03. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.		
		04. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.		

		05. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта.		
		06. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.		
4	СРСд 01-14-001-04	Замена железобетонных опор СВ-110	опора	30012,75
	состав работ:	01. Частичное откапывание стоек опоры или приставок.		
		02. Снятие проволочных бандажей или хомутов у опор с приставками.		
		03. Снятие крепления подкосов к стойке у опор с подкосами.		
		04. Опускание деревянных конструкций опор с приставками на землю.		
		05. Извлечение стоек опор или подкосов опор без приставок из котлованов.		
		06. Извлечение приставок из котлованов.		
		07. Сборка опор.		
		08. Установка изоляторов.		
		09. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор.		
		10. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную.		
		11. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта.		
		12. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.		
5	СРСд 01-14-001-05	Монтаж металлических опор консольно-фланцевых ОПК-700-09	опора	161290,16
	состав работ:	01. Сборка фланцевого соединения композитной опоры вручную.		
		02. Бурение скважины в грунте для установки опоры.		
		03. Установка фланцевой опоры в скважину с обратной засыпкой и трамбовкой.		
		04. Перемещение между опорами.		
6	СРСд 01-14-001-06	Демонтаж цоколя опоры	шт.	1146,1
	состав работ:	01. Демонтаж цоколя		
7	СРСд 01-14-001-07	Замена цоколя опоры	шт.	32193,79
	состав работ:	01. Демонтаж цоколя		
		02. Установка цоколя.		
		03. Окраска с наружной и внутренней стороны.		
8	СРСд 01-14-001-08	Замена предохранителя 10 кВ	шт.	3784,98
	состав работ:	01. Демонтаж предохранителя		
		02. Установка крюка, хомута и траверсы.		
		03. Установка предохранителей.		
		04. Присоединение.		
9	СРСд 01-14-001-09	Замена фотореле	шт.	3688,29
	состав работ:	01. Демонтаж фотореле		
		02. Установка фотореле		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
10	СРСд 01-14-001-10	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток до 5	дерево	703,31
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
11	СРСд 01-14-001-11	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток до 15	дерево	1300,43
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
12	СРСд 01-14-001-12	Вырезка ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных веток более 15	дерево	2282,39
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
13	СРСд 01-14-001-13	Вырезка ветвей сосны	шт.	690,02
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
14	СРСд 01-14-001-14	Вырезка ветвей ели диаметром до 150 мм	шт.	225,58
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
15	СРСд 01-14-001-15	Вырезка ветвей ели диаметром до 150 мм	шт.	331,76
	состав работ:	01. Приведение в рабочее положение автогидроподъемника или телескопической вышки.		
		02. Вырезка ветвей.		
		03. Выноска ветвей на расстояние до 50 м с укладкой в кучи.		
16	СРСд 01-14-001-16	Очистка опор наружного освещения на высоте 2м от грязи	100 шт.	14480,43

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Очистка опор наружного освещения водой из шланга дорожной комбинированной машины.		
		02. Перемещение машины.		
17	СРСд 01-14-001-17	Выезд автогидроподъемника на объект (расстояние 100км)	1 выезд	2121,16
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
18	СРСд 01-14-001-18	Выезд автотранспорта для перевозки рабочих на объект (расстояние 100км)	1 выезд	5167,53
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
19	СРСд 01-14-001-19	Выезд автотранспорта г/п до 5т на объект (расстояние 100км)	1 выезд	29740,09
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
20	СРСд 01-14-001-20	Выезд бурильно-крановой машины на объект (расстояние 100км)	1 выезд	3574,19
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
21	СРСд 01-14-001-21	Выезд автокрана на объект (расстояние 100км)	1 выезд	3172,38
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
22	СРСд 01-14-001-22	Выезд автопогрузчика на объект (расстояние 100км)	1 выезд	7065,25
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на объект и обратно.		
23	СРСд 01-14-001-23	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт.	266,4
	состав работ:	01. Замер		
24	СРСд 01-14-001-24	Замер полного сопротивления ОПН 10кВ	шт.	719,26
	состав работ:	01. Замер		
25	СРСд 01-14-001-25	Замена трансформатора ТМГ 10/0,4 25кВА	шт.	191948,3
	состав работ:	01. Демонтаж трансформатора.		
		02. Монтаж трансформатора.		
		03. Присоединение спусков к оборудованию.		
		04. Отбор проб масла.		
		05. Дежурство при опробовании и испытании.		
		06. Присоединение.		
26	СРСд 01-14-001-26	Замена линейного разъединителя РЛНД-10	шт.	21560,62
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
27	СРСд 01-14-001-27	Верховой осмотр светильника с лаз	шт.	311,66

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Подъем электромонтера на стойке опоры. Осмотр крепления подвески, проводов, молниезащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, крепления оттяжек, дистанционных распорок, грузов, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т.п. Осмотр сколов древесины и бетона. Спуск электромонтера с опоры. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в "Листок осмотра".		
28	СРСд 01-14-001-28	Верховой осмотр светильника с вышки	шт.	186,66
	состав работ:	01. Установка телевышки. Подъем электромонтера в корзине телевышки. Осмотр крепления подвески, проводов, молниезащитных тросов, верхней части опор, изоляторов. Проверка степени загрязненности, правильности и надежности крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, крепления оттяжек, дистанционных распорок, грузов, экранных колец, степени коррозии металлоконструкций и т.п. Осмотр сколов древесины и бетона. Опускание корзины телевышки. Запись данных о выявленных дефектах и замечаний в "Листок осмотра". Перевод телевышки в транспортное положение.		
29	СРСд 01-14-001-29	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 1,0-1,0	шт.	7904,29
	состав работ:	01. Установка кронштейнов.		
		02. Затягивание проводов в кронштейны.		
		03. Окраска кронштейнов		
30	СРСд 01-14-001-30	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 1,5-2,0	шт.	9894,5
	состав работ:	01. Установка кронштейнов.		
		02. Затягивание проводов в кронштейны.		
		03. Окраска кронштейнов		
31	СРСд 01-14-001-31	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 1,5-1,5	шт.	11184,48
	состав работ:	01. Установка кронштейнов.		
		02. Затягивание проводов в кронштейны.		
		03. Окраска кронштейнов		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
32	СРСд 01-14-001-32	Монтаж кронштейнов с одним рожком оцинкованного К1К 2,5-1,5	шт.	11489,51
	состав работ:	01. Установка кронштейнов.		
		02. Затягивание проводов в кронштейны.		
		03. Окраска кронштейнов		
33	СРСд 01-14-001-33	Монтаж проводов СИП2А 3х16+1*25	м	1337,52
	состав работ:	01. Проверка прочности опор.		
		02. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.		
		03. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.		
		04. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.		
		05. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески.		
		06. Снятие роликов.		
		07. Установка заземлителей.		
34	СРСд 01-14-001-34	Монтаж проводов СИП2А 3х25+1*35	м	1430,35
	состав работ:	01. Проверка прочности опор.		
		02. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.		
		03. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.		
		04. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.		
		05. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески.		
		06. Снятие роликов.		
		07. Установка заземлителей.		
35	СРСд 01-14-001-35	Монтаж проводов СИП без учета материала (29 опор)	1 км	140262,71
	состав работ:	01. Проверка прочности опор.		
		02. Подъем на опору с креплением кронштейна и промежуточной подвески на лентах из нержавеющей стали.		
		03. Подвеска роликов с раскаткой провода СИП.		
		04. Натяжение провода самонесущего изолированного с креплением анкерным зажимом.		
		05. Перекладка провода с роликов на промежуточные подвески.		
		06. Снятие роликов.		
		07. Установка заземлителей.		
36	СРСд 01-14-001-36	Замена автоматов АВВ S201 В10	шт.	1059,46

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
37	СРСд 01-14-001-37	Замена автоматов АВВ S201 В0,5	шт.	1343,31
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
38	СРСд 01-14-001-38	Замена рубильник в боксе ОТ25ФЗ 3п	шт.	2169,11
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
39	СРСд 01-14-001-39	Замена астрономический таймер DWA-1	шт.	20326,05
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
40	СРСд 01-14-001-40	Замена счетчика Меркурий 230 ART-02 PQRSIN	шт.	10183,06
	состав работ:	01. Отсоединение счетчика от сети.		
		02. Демонтаж старого счетчика.		
		03. Монтаж нового счетчика.		
		04. Опробование работы электросчетчика.		
41	СРСд 01-14-001-41	Замена переключателя кулачкового	шт.	1557,95
	состав работ:	01. Демонтаж оборудования..		
		02. Установка оборудования.		
		03. Заземление.		
		04. Присоединение.		
42	СРСд 01-14-001-42	Замена магнитных пускателей АВВ ESB 20-40 220	шт.	3888,54
	состав работ:	01. Снятие крышки магнитного пускателя.		
		02. Отсоединение проводов.		
		03. Снятие магнитного пускателя.		
		04. Подготовка к установке нового пускателя.		
		05. Установка нового магнитного пускателя.		
		06. Подсоединение проводов.		
		07. Установка крышки магнитного пускателя.		
		08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.		
43	СРСд 01-14-001-43	Замена магнитных пускателей АВВ ESB 40-40 220	шт.	10419,82
	состав работ:	01. Снятие крышки магнитного пускателя.		
		02. Отсоединение проводов.		
		03. Снятие магнитного пускателя.		
		04. Подготовка к установке нового пускателя.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		05. Установка нового магнитного пускателя.		
		06. Подсоединение проводов.		
		07. Установка крышки магнитного пускателя.		
		08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.		
44	СРСд 01-14-001-44	Замена ИЗУ-400/220-В-012УХЛ2	шт.	1530,78
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
45	СРСд 01-14-001-45	Замена балластного дросселя для натриевых ламп высокого давления 1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2 220В	шт.	1950,61
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
46	СРСд 01-14-001-46	Замена балластного дросселя для натриевых ламп высокого давления 1И100ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В	шт.	1605,77
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
47	СРСд 01-14-001-47	Замена балластного дросселя для натриевых ламп высокого давления 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 220В	шт.	1470,55
	состав работ:	01. Демонтаж.		
		02. Установка.		
		03. Присоединение.		
48	СРСд 01-14-001-48	Замена NAV-T 70 Вт E27 SUPER 4Y OSRAM	шт.	880,87
	состав работ:	01. Снятие плафона.		
		02. Снятие перегоревшей лампы.		
		03. Установка новой лампы.		
		04. Установка и закрепление плафона.		
		05. Проверка работы.		
49	СРСд 01-14-001-49	Замена NAV-T 100 Вт E40 SUPER 4Y OSRAM	шт.	776,33
	состав работ:	01. Снятие плафона.		
		02. Снятие перегоревшей лампы.		
		03. Установка новой лампы.		
		04. Установка и закрепление плафона.		
		05. Проверка работы.		
50	СРСд 01-14-001-50	Замена NAV-T 150 Вт E40 SUPER 4Y OSRAM	шт.	779,37
	состав работ:	01. Снятие плафона.		
		02. Снятие перегоревшей лампы.		
		03. Установка новой лампы.		
		04. Установка и закрепление плафона.		
		05. Проверка работы.		
51	СРСд 01-14-001-51	Замена светильник ЖКУ 16-150-001	шт.	7992,47
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Ввертывание ламп..		
		06. Опробование на зажигание.		
52	СРСд 01-14-001-52	Замена светильник ЖКУ 21-070-011	шт.	11757,64
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Ввертывание ламп..		
		06. Опробование на зажигание.		
53	СРСд 01-14-001-53	Замена светильник ЖКУ 21-100-011	шт.	11931,09
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Ввертывание ламп..		
		06. Опробование на зажигание.		
54	СРСд 01-14-001-54	Замена светильник ЖКУ 15-150-001	шт.	13007,64
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Ввертывание ламп..		
		06. Опробование на зажигание.		
55	СРСд 01-14-001-55	Замена светильник Street X1 S/50/Ш28/4,0К/(L6)/MT-КМ/SKX- 01/220АС/KDU/	шт.	23361,48
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Опробование на зажигание.		
56	СРСд 01-14-001-56	Замена светильник Street X1 S/60/Ш28/4,0К/(L6)/MT-КМ/SKX- 01/220АС/KDU/	шт.	26777,9
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Опробование на зажигание.		
57	СРСд 01-14-001-57	Замена светильник Street X1 S/70/Ш28/4,0К/(L6)/MT-КМ/SKX- 01/220АС/KDU/	шт.	33366,71
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Опробование на зажигание.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
58	СРСд 01-14-001-58	Замена светильник Street X1 S/80/Ш28/4,0К/(L6)/MT-КМ/SKX-01/220АС/KDU/	шт.	37149,17
	состав работ:	01. Демонтаж светильника.		
		02. Монтаж светильника.		
		03. Присоединение.		
		04. Заземление светильника.		
		05. Опробование на зажигание.		
59	СРСд 01-14-001-59	Установка анкерный зажим РА 1500	шт.	854,5
	состав работ:	01. Установка		
60	СРСд 01-14-001-60	Установка анкерный зажим РА 1000	шт.	786,99
	состав работ:	01. Установка		
61	СРСд 01-14-001-61	Установка анкерного кронштейна CS10.3	шт.	557,12
	состав работ:	01. Установка		
62	СРСд 01-14-001-62	Установка комплект промежуточной подвески	шт.	797,42
	состав работ:	01. Установка		
63	СРСд 01-14-001-63	Замена ответвительных зажимов Р4	шт.	597,3
	состав работ:	01. Демонтаж		
		01. Установка		
64	СРСд 01-14-001-64	Замена трансформатор ОМ - 1,25/10	шт.	93575,43
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка дополнительных брусков на существующей деревянной или железобетонной опоре линии автоблокировки.		
		03. Установка и подключение линейных трансформаторов.		
65	СРСд 01-14-001-65	Замена проходной изолятор ИП 10/630	шт.	3031,22
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
66	СРСд 01-14-001-66	Замена изолятор опорный И4-80	шт.	884,87
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
67	СРСд 01-14-001-67	Замена изолятор опорный ИО-10/3,75	шт.	478,54
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
68	СРСд 01-14-001-68	Замена проходной изолятора на силовым трансформаторе ИПТ-1/250.01	шт.	1352,68
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
69	СРСд 01-14-001-69	Замена проходной изолятора на силовым трансформаторе ИПТ-6-10/250А.01	шт.	720,15
	состав работ:	01. Демонтаж		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
70	СРСд 01-14-001-70	Замена навесной шкаф СЕ, 800 х 400 х 250мм, IP65 ДКС	шт.	25512,06
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
71	СРСд 01-14-001-71	Замена переключатель кулачковый 1SCA126497R1001 ABB	шт.	2757,69
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Заземление.		
		04. Присоединение.		
72	СРСд 01-14-001-72	Замена переключатель кулачковый 1SCA126497R1001 ABB	шт.	319,34
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка указателя.		
73	СРСд 01-14-001-73	Замена клеммы винтовой 35 мм.кв. М35/16 ABB	шт.	466,96
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка указателя.		
		03. Присоединение.		
74	СРСд 01-14-001-74	Замена провод медный ВВГ 3*1,5	м	124,66
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Заготовка проводов.		
		03. Затягивание проводов.		
		04. Соединение проводов в коробках.		
		05. Прозвонка.		
75	СРСд 01-14-001-75	Замена провод медный ПВ 3 - 6,0	м	225,73
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка деталей крепления.		
		03. Заготовка провода.		
		04. Прокладка.		
		05. Прозвонка.		
76	СРСд 01-14-001-76	Замена провод медный ПВ 3 - 1,5	м	57,64
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка деталей крепления.		
		03. Прокладка.		
		04. Соединение жил.		
		05. Прозвонка.		
77	СРСд 01-14-001-77	Устройство заземления опоры	шт.	5204,15
	состав работ:	01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.		
		02. Зачистка дна и поверхности стенок.		
		03. Откидка грунта от бровки.		
		04. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.		
		05. Поливка водой при необходимости.		
		06. Изготовление заземлителей.		
		07. Установка.		
		08. Приварка.		

<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
78	СРСд 01-14-001-78	Замена конденсатора светильника ЖКУ	шт.	880,31
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
79	СРСд 01-14-001-79	Замена драйвера питания светильника LED	шт.	8889,21
	состав работ:	01. Демонтаж		
		02. Установка		
		03. Присоединение.		
80	СРСд 01-14-001-80	Устройство заземления ТП	шт.	16644,31
	состав работ:	01. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку.		
		02. Зачистка дна и поверхности стенок.		
		03. Откидка грунта от бровки.		
		04. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием.		
		05. Поливка водой при необходимости.		
		06. Изготовление заземлителей.		
		07. Монтаж и заглубление заземлителя.		
		08. Приварка.		
81	СРСд 01-14-001-81	Комплексный аварийный выезд бригады и техники с целью ликвидации последствий аварийной ситуации (устранение неисправности вне рамок рабочего времени)	1 выезд	14288,99
	состав работ:	01. Перемещение с базы дислокации на дорогу и обратно.		
		02. Выявление и локализация последствий аварийной ситуации.		
<i>№</i>	<i>обоснование</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Стоимость работы, руб. (без НДС)</i>
Раздел 15. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ				
1	Е66-120-12 (ФЕР 20209)	Обследование состояния смотровых и дождеприемных колодцев	шт.	131,7
2	Е66-120-11 (ФЕР 20209)	Очистка водоприемных колодцев и камер очистных сооружений илососом	м3	9244,6
3	Е66-10-3 (ФЕР 20209)	Очистка камер от сухого ила и грязи	м3	457,31
4	Е66-10-3 (ФЕР 20209)	Замена набивки фильтров	м3	11960,68
5	Е06-14-004-4 (ФЕР 20209)	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях углем	м3	323,48